





**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA**  
*Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione*

**MONASTERO DEI BENEDETTINI**



**Lavori di rifacimento degli infissi esterni al 2° piano del Chiostro di Ponente e corridoio dell'Orologio**

<p>Progetto esecutivo:  A.P.S.E.Ma    <i>(geom. O. Arena)</i>    <i>(dott. arch. A. Fragalà)</i>      Visto: <b>IL DIRIGENTE</b>  <i>(dott. Carlo Vicarelli)</i>  </p>	<p>Data  Aprile  2016</p>	<p><b>COMPUTO METRICO E STIMA</b></p> <p>Il Responsabile del Procedimento  </p>	<p>Elaborato    2</p>
---	-----------------------------------	---	-------------------------------



n.	Art.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	TOTALE
		<b>CAP. I - LAVORI A BASE D'ASTA</b>				
		<b>A) Lavori a misura</b>				
1	4	Fornitura e posa in opera di infisso esterno costituito da telaio perimetrale in legno Pich-pine lamellare con sezione di mm. 70x65 circa, etc.				
		* finestrone 2° piano testata sud corr. Ovest 1,70x3,30 =	mq	5,61		
		* finestre vani 2° piano chiostr ponente lati ovest e nord 18x(1,40x2,52) =	mq	63,50		
		* finestre corridoio orologio 2° piano 6x(1,25x2,50) =	mq	18,75		
		* finestrone 2° piano testata sud corr. Est 1,75x3,30 =	mq	5,77		
		* finestrone vano 246 2° piano lato est 2,00x3,80 =	mq	7,60		
		Sommano	mq	101,23	650,00	65.799,50
2	5	Smontaggio, riparazione e ricollocazione di infissi in legno, etc.				
		* infissi 2° piano Chiostro di Levante 4x(1,75x3,30) =	mq	23,10		
		* infissi 2° piano Chiostro di Ponente 3x(1,75x3,30) =	mq	17,32		
		1,45x2,70 =	mq	3,91		
		2,25x3,00 =	mq	6,75		
		Sommano	mq	51,08	124,80	6.374,78
3	6	Verniciatura di infissi in legno con vernice a smalto, etc.				
		* infissi 2° piano quantità di cui alla voce n° 3	mq	51,08	53,00	2.707,24
		Sommano i lavori a misura			€.	74.881,52

n.	Art.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	TOTALE
		<b>B) Prestazioni in economia</b>				
		Fornitura di mano d'opera per interventi non valutabili a misura da pagarsi a consuntivo. (modeste opere di riparazioni parziali su infissi interni ed esterni al 1° e 2° piano)				
4	1	Operaio specializzato	ore	10	32,00	320,00
5	2	Operaio qualificato	ore	10	31,00	310,00
6	3	Operaio comune	ore	10	30,00	<u>300,00</u>
		Sommano le prestazioni in economia				930,00
		<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>			€.	<b>75.811,52</b>
		<b>C) Oneri della sicurezza</b>				
7		Per oneri della sicurezza			€.	<u>460,00</u>
		<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>			€.	<b>76.271,52</b>
		<b>CAP. II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
8		Per IVA (22%)		€.	16779,74	
9		Per incentivo alla progettazione (1,50%+0,50%)		€.	1525,43	
10		Per imprevisti ed arrotondamenti		€.	<u>423,31</u>	
		Sommano		€	18728,48	<u>18728,48</u>
		<b>TOTALE PERIZIA</b>		€.		<b>95.000,00</b>