



Denominazione progetto

Accordo Quadro suddiviso in lotti per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature presso le Residenze universitarie e varie sedi dell'Ateneo di Catania.

visto il R.U.P.:

visto il Coordinatore A.P.S.E.Ma.:

ing. Agatino Pappalardo

PROGETTISTI:

Progetto Allestimento:

arch. Barbara Carfi

Aspetti tecnico/amm.:

arch. Barbara Carfi

dott.ssa Emanuela Rapisarda

dott.ssa Germana Ragusa

geom. Giuseppe Nicotra

Aspetti impiantistici:

p.i. Salvo Anastasi

dott. Francesco La Spina

Titolo elaborato		Documento / Tavola N°	Scala
LOTTO 2 - Arredi d'Ateneo: Elenco Prezzi		AM_07	----
		Data	Revisione
		ottobre 2025	0
Nome file	COMPUTO LOTTO 2-ARREDI D'ATENE0.dcf		
Tabella revisioni			
Rev.	Data	Descrizione	Redatto
0	ottobre 2025	emissione progetto esecutivo	arch. B. Carfi
1			
2			
3			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 AP-S.01	<p>COMPOSIZIONE UFFICIO SCRIVANIA DA 200. Fornitura e posa in opera di scrivania dimensioni cm. 200x90x h.78 con piano e fianchi realizzati in tamburato sp. 58mm costituiti da pannelli in particelle di legno nobilitato melaminico, su due lati, classe E1, antigraffio ed antiriflesso. Bordi perimetrali in ABS sp. 1mm., parte terminale del piano ed il fianco bordati ed uniti tramite lavorazione a 45° con relativa giunzione, fianchi e parti esterne del piano con venature in contrapposizione rispetto all'elemento centrale del piano e dotati di zoccolo in finitura metallica H.18mm con piedini livellatori. Pannello frontale H.70 mm. realizzato con pannelli di particelle di legno sp. 18 mm nobilitato su due lati, classe E1, ricoperti con strato di fondo poliuretano, laccati opaco antigraffio micro strutturato con vernici poliuretaniche. Cassettiera su ruote a 3 cassetti dimensioni cm. 41,5x55xh.60 realizzata con cielo, base, fianchi laterali e schienale con pannelli di legno spess. 18 mm. nobilitato melaminico. Cassetti laccati con strato di fondo poliuretano e laccatura opaca microstrutturata con vernici poliuretaniche. Vernici certificate Green Guard Gold o equivalenti. I cassetti interni realizzati con spondine rivestite in pvc nero e fondo in mdf spess. 3 mm. Sistema di apertura con scorrimento su guide quadro a scomparsa con meccanismo push&pull, compresa serratura a chiusura centralizzata fornita di doppia chiave numerata e pieghevole anti infortunistica. Dotata di ruote multidirezionali in nylon nero, incassate nella base della cassetiera. Finiture di fianchi, piani e pannelli interni ed esterni a scelta della D.L.(tipo About-Office/Bold58/Bridge o Equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (tremilaseicentoquarantasette/00)</p>	cadauno	3'647,00
Nr. 2 AP-S.02	<p>TAVOLO RIUNIONE. Fornitura e posa in opera di tavolo riunione dimensioni cm. 180x90x h.74 realizzato con vetro temperato FLOT, sp. 12mm, bordo filo lucido e angoli arrotondati. Retro-laccato nella parte posteriore e bisellato sui bordi perimetrali. Struttura realizzata con gambe e travi perimetrali in lega di alluminio verniciato. Gambe dotate di piedino di livellamento e poste a 45° rispetto al piano. I giunti di raccordo tra gambe e travi in lega di alluminio pressofuso verniciato. Finiture a scelta della D.L. (tipo About-Office/Kono o Equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (duemilaottocentotrenta/00)</p>	cadauno	2'830,00
Nr. 3 AP-S.03	<p>MOBILE CONTENITORE PER UFFICIO. Fornitura e posa in opera di mobile contenitore dimensioni cm. 180x45xh.168 2+2 ante h. cm. 168/84 e quattro moduli a giorno, realizzato con cielo, base, fianchi laterali, tramezzi, n. 8 mensole interne con pannelli di legno spess. 18 mm. nobilitato melaminico. Ante con strato di fondo poliuretano e laccatura opaca microstrutturata con vernici poliuretaniche. Vernici certificate Green Guard Gold o equivalenti. Ante a battente con meccanismo push&pull. Schienale di finitura a vista laccato. Finiture a scelta della D.L. (tipo About-Office/Bold58 o Equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (duemilaottocentocinquanta/00)</p>	cadauno	2'850,00
Nr. 4 AP-S.04	<p>POLTRONA DIREZIONALE. Fornitura e posa di poltrona dimensioni cm. 180x45xh.168 con braccioli e oscillante mov. 3 tilting. Scocca in multistrato di faggio curvato, imbottitura ignifuga in resina poliuretanica e dacron, braccioli in alluminio, meccanismo oscillante 3 mov., regolazione altezza con pistone a gas, base in alluminio lucido, ruote piroettanti in nylon diam. mm. 65, poggiatesta imbottito, rivestimento in pelle ignifuga. Finiture a scelta della D.L.(tipo Compir- modello STATUS SS11 o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (milleduecentotrentaotto/00)</p>	cadauno	1'238,00
Nr. 5 AP-S.05	<p>POLTRONCINA. Fornitura e posa in opera di poltrona imbottita dimensioni cm.60diamx47h sedutax86h totalexschienale 39 h con morbido schienale avvolgente. Rivestimento è in tessuto ignifugo CL1IM e fonoassorbente. Struttura è in acciaio con imbottitura in poliuretano ad alta densità schiumato a freddo, rivestita. Seduta con una base in acciaio e cuscino in poliuretano rivestito, dotata di piedini regolabili antiribaltamento in finitura nera. Garanzia di 5 anni e conforme agli standard EN 1728 e EN 16139. Finiture e tessuti a scelta della D.L. (tipo Hoop di Moving o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (novecentocinquanta/00)</p>	cadauno	950,00
Nr. 6 AP-S.06	<p>POUF.Fornitura e posa in opera di pouf imbottito dimensioni diametro Ø 60 cm. x43H. Base in acciaio con polistirene espanso ad alta densità, mentre il cuscino è in poliuretano espanso a freddo, rivestito con tessuto ignifugo CL1IM fonoassorbente . Dotato di piedini regolabili antiribaltamento in finitura nera. Garanzia di 5 anni e conforme agli standard EN 1728 e EN 16139. Finiture e tessuti a scelta della D.L. (tipo Hoop di Moving o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (trecentonovanta/00)</p>	cadauno	390,00
Nr. 7 AP-S.07	<p>PANCA DUE POSTI. Fornitura e posa in opera di panca a 2 posti dimensioni cm 179x61x81 h realizzata con struttura scocca e gambe a V in acciaio cromato, base composta da un tubo d'acciaio rettangolare 60x20 mm con finitura cromata, piano di seduta in MDF laccato spessore 287 mm con cuscini sedile e schienale imbottiti e rivestiti in ecopelle ignifuga CL1IM. Finiture e tessuti a scelta della D.L. (tipo Elettra di Moving o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (millesettecentocinquantaquattro/00)</p>	cadauno	1'754,00
Nr. 8 AP-S.08	<p>MOBILE CONTENITORE PER UFFICIO CON PANCA. Fornitura e posa in opera di mobile contenitore con ante scorrevoli dimensioni complessive cm. 240x40x109h dotato di panca con seduta in poliuretano espanso e rivestimento in ecopelle ignifuga. Mobile di arredo realizzato con basamento in metallo con trave di sostegno e n. 2 gambe a V rovesciata verniciate a polveri epossidiche h. Cm. 42 . Sulla trave sono ancorate :</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 2 sedute imbottite e rivestite in ecopelle ignifuga dim. cm. 60 cad. - n. 1 mobile realizzato in melaminico laccato con 2 ante scorrevoli con serratura dim. cm. 120x40x69h. con tramezza interna ed 1 ripiano per vano. Garanzia di 5 anni e conforme agli standard EN 1728 e EN 16139. <p>Finiture e tessuti a scelta della D.L. (tipo High Cabinet 2027+panca di Gaber o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9 AP-S.09	euro (millequattrocentosessantadue/00) MOBILE CONTENITORE PER UFFICIO CON ANTE SCORREVOLI. Fornitura e posa in opera di mobile contenitore dimensioni complessive cm. 200x40x180h con ante scorrevoli, realizzato con basamento in metallo con trave di sostegno e n. 2 gambe a V rovesciata verniciate a polveri epossidiche h. Cm. 42. Sulla trave sono ancorati: - n 2 moduli realizzati in melaminico laccato con 2 ante scorrevoli con serratura dim. cm. 120x40x69h. con tramezza interna ed 1 ripiano per vano ; - N. 1 modulo realizzato in melaminico laccato con 2 cassetti classificatore cm. 80x40x69h. - N. 1 modulo a giorno realizzato in melaminico laccato con 1 ripiano interno cm. 80x40x69h. Finiture e tessuti a scelta della D.L. (tipo High Cabinet 2027 di Gaber o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.	cadauno	1'462,00
Nr. 10 AP-S.10	euro (duemilanovecentoquarantatre/00) LETTINO AMACA. Fornitura e posa in opera di amaca singola realizzata con tessuto per il 70% in cotone e per il 30% in poliestere, e intrecciato, resistente alla pioggia, con corde di sospensione supplementari e derivanti direttamente dal tessuto dell'amaca. Gancio di sospensione del tipo aperto, supporto Arc per amaca in grado di sostenere da 160kg a 200kg. con speciale verniciatura antigraffio e regolabile grazie alle catene in dotazione e adatto per amache singole con una lunghezza complessiva tra 290 e 340 cm. Finiture e tessuti a scelta della D.L. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.	cadauno	2'943,00
Nr. 11 AP-S.11	euro (cinquecentocinquantaotto/00) POLTRONA OPERATIVA. Fornitura e posa di poltrona conforme agli standard EN 1335 e UNI 9175 (Classe 1 IM), dimensioni cm. 50x45xh.102 con: sedile spessore di 85mm; schienale regolabile in altezza (corsa 6cm), struttura portante in tubo tondo d'acciaio, Ø 16mm, schiumato a freddo in poliuretano espanso indeformabile, ignifugo secondo la norma UNI 9175, rivestito; meccanismo Mini-Synchro con regolazione dell'altezza a gas fino a 10 centimetri, inclinazione del sedile fino a 8° in negativo, inclinazione dello schienale fino a 18° e blocco in due posizioni con sistema antishock; base a 5 razze in poliammide rinforzata con fibra di vetro Ø 680mm (finitura nera o verniciata) con un poggiatesta pentagonale verniciato; ruote autobloccanti Ø 50mm, in versione gommata; braccioli in versioni fisse, con struttura portante in acciaio e imbottitura in poliuretano espanso. Garanzia di 5 anni e conforme agli standard EN 1728 e EN 16139. Finiture e tessuti a scelta della D.L. (tipo Moving- modello Moving 73 o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.	cadauno	558,00
Nr. 12 AP-S.12	euro (ottocentocinquantaquattro/00) POLTRONA PRESIDENZIALE. Fornitura e posa di poltrona dimensioni cm. 78x60xh.126. Scocca in multistrato di faggio curvato, imbottitura ignifuga in resina poliuretana e dacron, meccanismo oscillante 2 mov., regolazione altezza con pistone a gas, base in alluminio lucida, n. 5 ruote piroettanti in nylon diam. mm. 65, poggiatesta imbottito, rivestimento in pelle ignifuga. Finiture e tessuti a scelta della D.L. (tipo Compir- modello NAXOS NX103 o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.	cadauno	853,00
Nr. 13 AP.01	euro (milletrecentocinquanta/00) TAVOLO PRESIDENZA E CASSETTIERA. Fornitura e posa in opera di tavolo rettangolare dimensione cm. 200x100x74h con piano in vetro trasparente. Struttura costituita da 4 gambe realizzate interamente in lamiera di acciaio spessore 15/10 pressopiegata ed opportunamente rinforzata. Ogni gamba è dotata di piedino di regolazione e carter metallico di chiusura ed una piastra. Travi n° 2 indipendenti collegano le 4 gambe realizzate in tubolare di acciaio di sezione quadrata mm. 60x60 e spessore 20/10 rinforzato da giunti torniti ed opportuni perni di collegamento in acciaio. Gambe e travi sono verniciate a polveri epossidiche nel colore a scelta tra titanio, quarzo e nero lucido. La scrivania è anche dotata di cassetiera indipendente a n. 3 cassetti, struttura in metallo, frontale e retro in legno. Pannello frontale copri gambe del tavolo completa di staffe, sistema di canalizzazione e cassetiera finitura a scelta tra rovere grigio, olmo, noce reale (tipo Brunoffice-Shuttle o equivalente). Compreso trasporto e montaggio e qualsiasi altro accessorio per fornire e posare in opera a perfetta regola d'arte l'arredo.	cadauno	1'350,00
Nr. 14 AP.02	euro (quattromila/00) POLTRONA PRESIDENZIALE_Poltrona operativa schienale alto, sedile plus, schienale regolabile in altezza, meccanismo syncroplus. Traslazione del sedile, supporto lombare regolabile, base a 5 razze in alluminio lucidato, ruote diam. 50mm. autofrenanti gommate. Rivestimento in ecopelle ignifuga. Braccioli regolabili 2D in poliammide nero con Top Morbido. E' compreso il trasporto dei materiali nel luogo di assemblaggio lo smaltimento dei materiali di risulta e di scarto come imballaggi, ecc. e la pulizia dei locali.	cadauno	4'000,00
Nr. 15 AP.03	euro (settecento/00) LIBRERIA ALTA PRESIDENZA. Fornitura e posa in opera di libreria su piedini a tre moduli con tre coppie di ante, dimensioni (LxPxH) cm 240x43x169. Struttura in nobilitato con finitura a scelta tra rovere grigio, olmo, noce reale (tipo Brunoffice-Shuttle o equivalente). Stessa linea del modello del tavolo presidenza. Compreso trasporto e montaggio e qualsiasi altro accessorio per fornire e posare in opera a perfetta regola d'arte l'arredo.	cadauno	700,00
Nr. 16 AP.04	euro (duemilaottocento/00) COMPOSIZIONE UFFICIO SCRIVANIA DA 160. Fornitura e posa in opera di scrivania dimensioni cm 1600x800x740h, con struttura portante composta da un sistema di gambe in metallo e profili perimetrali di dimensioni 45 mm. Gambe in metallo verniciate a polveri epossidiche in finitura a Bianco UE o a scelta della D.L. I profili perimetrali sono in alluminio verniciati a polveri epossidiche in finitura Bianco UE o a scelta della D.L. Il piedino di regolazione si integra alla forma della gamba senza trascurarne la funzione. Piano spessore 22 mm inserito all'interno della struttura in finitura nobilitata con colore bianco o a scelta della D.L. Scrivania accessoriata di:- top access cornice in finitura Bianco UE o a scelta della D.L. con vaschetta portacavi in termoformato per scrivania singola- piano datilo per base a cassetti con struttura verniciato Bianco UE o a scelta della D.L. e piano nobilitato Bianco UE o a scelta della D.L- base per datilo con cassetiera a tre scomparti struttura realizzata in pannelli in particelle di legno sp.18 mm (fianchi, top, fondo e frontali). Cassetti nobilitati Bianco UE o a scelta della D.L. e presa maniglia	cadauno	2'800,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	integrata nei frontali In possesso delle certificazioni di cui al capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Compreso di minuterie per il fissaggio a parete (tipo Estel o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (duemiladuecento/00)	cadauno	2'200,00
Nr. 17 AP.05	COMPOSIZIONE UFFICIO SCRIVANIA DA 180. Fornitura e posa in opera di scrivania dimensioni cm 1800x800x740h, con struttura portante composta da un sistema di gambe in metallo e profili perimetrali di dimensioni 45 mm. Gambe in metallo verniciate a polveri epossidiche in finitura a Bianco UE o a scelta della D.L. I profili perimetrali sono in alluminio verniciati a polveri epossidiche in finitura Bianco UE o a scelta della D.L. Il piedino di regolazione si integra alla forma della gamba senza trascurarne la funzione. Piano spessore 22 mm inserito all'interno della struttura in finitura nobilitata con colore bianco o a scelta della D.L. Scrivania accessoriata di:- top access cornice in finitura Bianco UE o a scelta della D.L. con vaschetta portacavi in termoformato per scrivania singola- piano dattilo per base a cassette con struttura verniciato Bianco UE o a scelta della D.L. e piano nobilitato Bianco UE o a scelta della D.L.- base per dattilo con cassetteria a tre scomparti struttura realizzata in pannelli in particelle di legno sp.18 mm (fianchi, top, fondo e frontali). Cassetti nobilitati Bianco UE o a scelta della D.L. e presa maniglia integrata nei frontali In possesso delle certificazioni di cui al capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Compreso di minuterie per il fissaggio a parete (tipo Estel o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (duemilaquattrocento/00)	cadauno	2'400,00
Nr. 18 AP.06	SCRIVANIA CON DATTILO CURVO E GAMBONE. Fornitura e posa in opera di scrivania con piano di lavoro dello spessore di mm 25, dimensioni 160/180x80x72 con gamba a pannello e terminale arrotondato cm 80 con gambone di supporto alto mm 72, da collegare alle scrivanie e allungo dattilo (sinistro/destro) con gamba a pannello dalle dimensioni di 100x60x72, colore a scelta della D.L. Compreso di minuterie per il fissaggio a parete. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (novecentosette/00)	cadauno	907,00
Nr. 19 AP.07	CASSETTIERA IN LEGNO. Fornitura e posa in opera di cassetteria su ruote composta da tre cassette + cassetto cancelleria, finitura a scelta, dimensioni cm 41x56x57h. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (centoventotto/00)	cadauno	128,00
Nr. 20 AP.08	SCRIVANIA UFFICIO DA 180. Fornitura e posa in opera di postazione ufficio composta da scrivania dimensioni cm 180x80x74h. La struttura del tavolo è realizzata con due gambe in tubolare metallico a "U" rovesciato dimensioni cm 50x50 e una trave di collegamento centrale, dotata di pannello frontale e sistema di canalizzazione. Finiture della struttura metallica a scelta tra metallizzato e bianco. Piano della scrivania sp. 25 mm, allungo e cassetteria in nobilitato a scelta tra bianco, grigio, larice, rovere chiaro, rovere scuro, rovere grigio, noce "francese", noce "doppelt", noce "tiepolo", giallo, lilla (tipo Brunoffice-Iquadra o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (millecinquecento/00)	cadauno	1'500,00
Nr. 21 AP.09	SCRIVANIA UFFICIO DA 160. Fornitura e posa in opera di postazione ufficio composta da scrivania dimensioni cm 160x80x74h. La struttura del tavolo è realizzata con due gambe in tubolare metallico a "U" rovesciato dimensioni cm 50x50 e una trave di collegamento centrale, dotata di pannello frontale e sistema di canalizzazione. Finiture della struttura metallica a scelta tra metallizzato e bianco. Piano della scrivania sp. 25 mm e cassetteria in nobilitato a scelta tra bianco, grigio, larice, rovere chiaro, rovere scuro, rovere grigio, noce "francese", noce "doppelt", noce "tiepolo", giallo, lilla (tipo Brunoffice-Iquadra o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (milletrecentocinquanta/00)	cadauno	1'350,00
Nr. 22 AP.10	ALLUNGO DATTILO. Fornitura e posa in opera di allungo dattilo da fissare alla scrivania delle dimensioni cm 80x60. La struttura realizzata. Finiture della struttura metallica a scelta tra metallizzato e bianco. Finiture in nobilitato a scelta tra bianco, grigio, larice, rovere chiaro, rovere scuro, rovere grigio, noce "francese", noce "doppelt", noce "tiepolo", giallo, lilla (tipo Brunoffice-Iquadra o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (duecentoventi/00)	cadauno	220,00
Nr. 23 AP.11	CASSETTIERA. Fornitura e posa in opera di cassetteria libera con struttura in metallo, frontali e top in nobilitato con n. 4 cassette dimensione cm 42,5x60x69,5h. Finiture della struttura metallica a scelta tra metallizzato e bianco. Finiture in nobilitato a scelta tra bianco, grigio, larice, rovere chiaro, rovere scuro, rovere grigio, noce "francese", noce "doppelt", noce "tiepolo", giallo, lilla (tipo Brunoffice-Iquadra o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (duecentocinquanta/00)	cadauno	250,00
Nr. 24 AP.12	TAVOLO CIRCOLARE Ø120. Tavolo circolare su gambone metallico con base tonda. Fusto in tubolare d'acciaio diametro 80 mm con piastra superiore in lamiera, diametro 490 mm sp. 8 mm, e base in lamiera diametro 600 mm sp. 10 mm. Il tutto in colore a scelta della D.L. in bianco semilucido, alluminio goffrato o antracite goffrato. Piano di lavoro Ø120 realizzato in conglomerato ligneo sp. 25 mm rivestito con melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, noce "Maroncelli", o terra d'ombra a scelta della D.L., con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm (tipo DVO Nobu o equivalente). Compreso di minuterie per il fissaggio a parete. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (seicentocinquanta/00)	cadauno	650,00
Nr. 25 AP.13	TAVOLO CIRCOLARE IN VETRO Ø130. Fornitura e posa in opera di tavolo circolare diametro 130 cm con ripiano in vetro. Struttura portante con finitura alluminio lucido o verniciato con polveri epossidiche colore bianco opaco, nero micaceo o grigio argento, composta da 4 gambe in monoblocco di fusione di alluminio con successiva lavorazione di finitura manuale collegate fra		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	loro mediante piastra centrale assemblata alle gambe mediante viti in acciaio. Piedini di regolazione a scomparsa realizzati in acciaio e tecnopolimero inseriti nella parte inferiore delle gambe. Piano in vetro spessore 12 mm temperato e molato con finitura a scelta trasparente o acidato/satinato. set 4 piastre ø 65 mm per incollaggio ai piani in vetro. Realizzate interamente in acciaio inox, si avvitano direttamente alla parte superiore delle gambe (tipo Caimi Pegaso o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (tremilasettantasei/00)	cadauno	3'076,00
Nr. 26 AP.14	TAVOLO OVALE IN MELAMINICO 250x125x74h. Fornitura e posa in opera di tavolo ovale dimensioni cm. 250x125xH74. Piano di lavoro sp. 25 mm realizzato in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico a scelta tra le finiture: bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco, noce "Maroncelli", o terra d'ombra con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm; o in MDF sp. 25 mm rivestito con melaminico nero opaco con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. Numero 2 gamboni metallici composti da un fusto in tubolare metallico, diametro 80 mm, con piastra superiore in lamiera, diametro 490 mm / sp. 8 mm, e base in lamiera, diametro 600 mm / sp. 10 mm. Il tutto in colore alluminio goffrato, bianco semilucido o antracite semilucido (tipo DVO Nobu o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (millecinquecento/00)	cadauno	1'500,00
Nr. 27 AP.15	TAVOLO OVALE IN VETRO 180x110x73h. Fornitura e posa in opera di tavolo ovale di dimensioni cm 180x110x73h. Struttura portante con finitura alluminio lucido o verniciato con polveri epossidiche a scelta colore bianco opaco, nero micaceo o grigio argento, composta da 4 gambe in monoblocco di fusione di alluminio con successiva lavorazione di finitura manuale e da una traversa centrale in alluminio estruso assemblata alle gambe mediante due innesti in alluminio ad espansione dotati di viti in acciaio nascoste nella parte inferiore. Piedini di regolazione a scomparsa realizzati in acciaio e tecnopolimero inseriti nella parte inferiore delle gambe. Piano in vetro spessore 12 mm temperato e molato con finitura trasparente o acidato/satinato. Ai piani in vetro sono incollate 4 piastre ø 65 mm in acciaio inossidabile di forma tronco-conica che si fissano alla struttura con un sistema autocentrante dotato di viti a scomparsa (tipo Caimi Pegaso o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (tremila/00)	cadauno	3'000,00
Nr. 28 AP.16	TAVOLO ELETTRIFICATO 280x100x74h. Fornitura e posa in opera di tavolo rettangolare elettrificato con colonna portacavi centrale nella stessa finitura delle gambe e top access bifacciale, dotato di n.8 prese elettriche Schuko (comprensivo di connettore libero per alimentazione 220v con interblocco). Dimensioni del tavolo cm 100x280xh74. Struttura in metallo verniciato colore Bianco o Carbon Glace' a scelta della D.L. e piano di lavoro in finitura nobilitato colore Bianco o a scelta dalla D.L. (tipo Estel o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (millenovecentosessanta/00)	cadauno	1'960,00
Nr. 29 AP.17	APPENDIABITI A 2 POSTI. Fornitura e posa in opera di appendiabiti a parete a due posti, modulare e componibile in lunghezza, realizzato in tecnopolimero, colore bianco o nero a scelta della D.L.. Il modulo dovrà essere dotato di due teste e due ganci, per un totale di 4 posti. Ogni singolo modulo avrà dimensioni di cm 30x6x12,5h (tipo Caimi Duo o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (quarantacinque/00)	cadauno	45,00
Nr. 30 AP.18	APPENDIABITI A 4 GANCI. Fornitura e posa in opera di appendiabiti da 4 posti in sequenza su tavoletta in nobilitato melaminico di colore avorio e ganci di alluminio anodizzato colore argento. Dimensioni cm 100x20x15H. Compreso di minuterie per il fissaggio a parete. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (cinquantasette/00)	cadauno	57,00
Nr. 31 AP.19	SEDUTA CATTEDRA. Fornitura di poltrona ergonomica per ufficio, avente altezza seduta variabile da 42 a 53 cm, altezza totale variabile da 106 a 118 cm e larghezza seduta cm 50/54 circa, schienale alto regolabile, alzata a gas e base girevole a cinque razze con ruote e braccioli. Le scocche interne dovranno essere in faggio presso piegato, imbottitura in spugna a media densità e rivestimento in tessuto microfibra del tipo lavabile e provvista di meccanismo oscillante. Colore a scelta della D.L. Inoltre l'elemento dovrà essere dotato di tutte le certificazioni di conformità alle normative vigenti (norme UNI, CEE, D. leg. 81/2008 e ss.mm.ii. etc.). E' compreso il trasporto dei materiali nel luogo di assemblaggio lo smaltimento dei materiali di risulta e di scarto come imballaggi, ecc. e la pulizia dei locali. euro (centoquaranta/00)	cadauno	140,00
Nr. 32 AP.20	SEDUTA ERGONOMICA SU RUOTE RIVESTIMENTO IN RETE. Fornitura e posa in opera di poltrona ergonomica alta su ruote. Sedile regolabile in altezza con pompa gas, schienale in nylon regolabile in altezza rivestito in rete con supporto lombare regolabile, braccioli in acciaio ricoperti in nylon regolabili in altezza profondità ed orientabili, meccanismo sincronizzato ad effetto punto con disassamento sedile 100 mm. 5 posizioni di blocco con sistema anti ritorno dello schienale, base su ruote piroettanti in nylon. Dimensioni 66x65x103/112h. Inoltre l'elemento dovrà essere dotato di tutte le certificazioni di conformità alle normative vigenti (norme UNI, CEE, D. leg. 81/2008 e ss.mm.ii. etc.). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (duecentosettanta/00)	cadauno	270,00
Nr. 33 AP.21	SEDUTA OSPITE RIVESTIMENTO IN RETE. Fornitura e posa in opera di seduta attesa fissa con braccioli in rete finitura nera o bianca, scocca e braccioli in acciaio cromato, basamento in alluminio lucido. Dim. cm. 56x63x89h. Inoltre l'elemento dovrà essere dotato di tutte le certificazioni di conformità alle normative vigenti (norme UNI, CEE, D. leg. 81/2008 e ss.mm.ii. etc.). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 34 AP.22	euro (centonovantasette/50) SEDUTA ERGONOMICA SU RUOTE IMBOTTITA. Fornitura di poltrona ergonomica con sedile e schienale imbottito, avente altezza seduta variabile da 42 a 53 cm, altezza totale variabile da 106 a 118 cm e larghezza seduta cm 50/54 circa, schienale alto regolabile, alzata a gas e base girevole a cinque razze con ruote e braccioli. Le scocche interne dovranno essere in faggio presso piegato, imbottitura in spugna a media densità e rivestimento in tessuto microfibra o ecopelle del tipo lavabile e provvista di meccanismo oscillante. Colore a scelta della D.L. Inoltre l'elemento dovrà essere dotato di tutte le certificazioni di conformità alle normative vigenti (norme UNI, CEE, D. leg. 81/2008 e ss.mm.ii. etc.). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (trecentosettantacinque/00)	cadauno	197,50
Nr. 35 AP.23	SEDUTA OSPITE IMBOTTITA. Fornitura e posa in opera di seduta attesa fissa con braccioli rivestimento in tessuto o in ecopelle, scocca e braccioli in acciaio cromato, basamento in alluminio lucido. Dim. cm. 56x63x89h. Inoltre l'elemento dovrà essere dotato di tutte le certificazioni di conformità alle normative vigenti (norme UNI, CEE, D. leg. 81/2008 e ss.mm.ii. etc.). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (duecentoquarantadue/00)	cadauno	375,00
Nr. 36 AP.24	SEDUTA ERGONOMICA SU RUOTE CON SCHIENALE IN POLIPROPILENE. Fornitura e posa in opera di poltrona con schienale in polipropilene ad alto modulo a vista o imbottita con spugna rivestita in tessuto, con supporto a forma di Y in poliamide con carica di fibra di vetro, finitura nera o bianca, a scelta della D.L. con supporto lombare integrato. Seduta su 5 ruote in alluminio o poliamide e braccioli e possibilità a seconda delle esigenze di integrare il poggiatesta. Modalità syncro. Dimensioni cm 45x47 altezza schinale cm 104-115 altezza seduta cm 46-57. Finiture a scelta della D.L. tra tessuto o ecopelle (tipo Flexa Moving o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (quattrocentosettantanove/00)	cadauno	242,00
Nr. 37 AP.25	SEDUTA MONOSCOCCA IN POLIPROPILENE. Fornitura e posa in opera di sedute complete di schienale in monoscocca in polipropilene con fibra di vetro e braccioli. Struttura in tondino d'acciaio diam. 11mm FE360 E4FT-A6 CR piegato e saldato a MIG. Accessori: piedini in plastica dim. della seduta finale 530x510x440/805 mm. Finiture a scelta (tipo OMP Outline 610 o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (centotrentaotto/00)	cadauno	479,00
Nr. 38 AP.26	POLTRONCINA MONOSCOCCA IN FAGGIO. Fornitura e posa in opera di seduta in monoscocca in multistrato di legno di faggio o rovere, finitura laccata o verniciata, con sedile in spugna rivestita in tessuto o ecopelle. Meccanismo di elevazione a gas finitura nera, regolabile in altezza oppure altezza fissa, rotazione finitura cromata. Base a scelta a 4 razze Base 4 razze in alluminio, Ø 630mm, finitura lucida; Base 4 razze in ferro, Ø 720mm, finitura cromata (15µm); Base a disco in lastra d'acciaio, Ø480mm, finitura cromata (15µm); Base 4 gambe a ragno in tubo d'acciaio Ø 20mm, finitura cromata (15µm); Base 4 gambe in tubo d'acciaio Ø 12mm, finitura cromata (15µm). Possibilità di ruote Ø 50mm, autofrenanti o autofrenanti e gommate, finitura cromata. Alternativa con tappi in polipropilene, finitura nera o bianca; Piedini snodati in poliamide, finitura cromata (15µm), nera o bianca; Piedini in polimero termoplastico, h. 25mm, finitura cromata (15µm); Piedini in polimero termoplastico, h. 40mm, finitura cromata (15µm); Feltrini. Inoltre l'elemento dovrà essere dotato di tutte le certificazioni di conformità alle normative vigenti (norme UNI, CEE, D. leg. 81/2008 e ss.mm.ii. etc.) (tipo Boheme Moving o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (millequattrocentottantacinque/00)	cadauno	138,00
Nr. 39 AP.27	POLTRONCINA IMBOTTITA. Fornitura e posa in opera di sedia imbottita in schiumato a freddo ignifugo densità 65 kg/m3 e anima in filo metallico con braccioli fissi in alluminio con finiture a scelta. Base girevole a 4 razze piramidale in alluminio Ø700 mm, altezza 342 mm, finiture a scelta. Piedini o ruote. Inoltre l'elemento dovrà essere dotato di tutte le certificazioni di conformità alle normative vigenti (norme UNI, CEE, D. leg. 81/2008 e ss.mm.ii. etc.) (tipo Milani my chair o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (milleseicento/00)	cadauno	1'485,00
Nr. 40 AP.28	SEDUTA IN POLICARBONATO SU RUOTE/SU GAMBE. Fornitura e posa in opera di seduta su ruote o su gambe dimensioni cm 59,5x53x77h con scocca in policarbonato anti-UV stampaggio ad iniezione con superficie lucida e finitura a scelta tra trasparente, fumè, arancio, verde e rosso. Tubo in acciaio alto resistenziale Ø16 mm - Ruote Ø60 mm, supporto in nylon caricato, verniciato alluminio, parte rotante in gomma poliuretanica antimacchia nera. Telaio cromato con trattamento di cromatura conforme alla normativa UNI EN ISO 14001. Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo. Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo. Inoltre l'elemento dovrà essere dotato di tutte le certificazioni di conformità alle normative vigenti (norme UNI, CEE, D. leg. 81/2008 e ss.mm.ii. etc.) (tipo Pedrali Gliss o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (trecentosessanta/00)	cadauno	1'600,00
Nr. 41 AP.29	STAMPE DIMENSIONI INDICATIVE DA 70*120 VARI TEMI. Fornitura e posa in opera di quadro su tela di dimensioni 120x80 cm con bordi stampati. Il quadro possiede un punto di sospensione fissato al telaio ed è compreso il kit di montaggio (vite + tassello). Utilizzo per la realizzazione del quadro di inchiostrati a pigmenti, ecologici e inodori, con un'intensa saturazione dei colori. Il quadro è rivestito con un laminato, che lo protegge dallo sbiadimento dei colori nonché da piccoli danneggiamenti meccanici. Il quadro può essere pulito e la superficie è resistente all'azione dei raggi solari UV. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.	cadauno	360,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 42 AP.30	euro (centotrentacinque/00)	cadauno	135,00
	LAMAPADA DA TAVOLO. Fornitura e posa in opera di lampada da tavolo con base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato, diffusore in alluminio anodizzato, snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle in acciaio. Colore grigio alluminio, bianco e nero a scelta. Possibilità di montare sia lampada led che lampadina Halo su attacco E27. Dimensioni h64,5 h max 129 L 78 cm L max 122 cm base diametro 23 cm. È compreso il corpo illuminante (tipo Artemide Tolomeo o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.		
Nr. 43 AP.31	euro (trecentoottantacinque/00)	cadauno	385,00
	PIANTANA. Fornitura e posa in opera di lampada da terra delle dimensioni base diam. cm 40, diffusore diam. cm 52 altezza cm 180. Diffusore in policarbonato di finiture trasparente, fumè, bianco e beige. Struttura in acciaio finiture bianco, nero, beige e ottone. È compreso il corpo illuminante (tipo Pedrali L001 o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.		
Nr. 44 AP.32	euro (settecentoquarantacinque/00)	cadauno	745,00
	TAVOLINETTO RETTANGOLARE. Fornitura e posa in opera di tavolino di dimensioni 80x60x72h, realizzato con piano sp. 25 mm in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza bordato da tutti i lati in ABS sp. 2 mm. Finiture top a scelta tra Samui, Larice chiaro, Noce, Olmo, Bianco, Tortora o Grigio. Struttura con gambe ad U 70x30 mm realizzate in lamiera di acciaio sp. 2 mm. verniciata in bianco o grigio. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.		
Nr. 45 AP.33	euro (duecentoottanta/00)	cadauno	280,00
	CLASSIFICATORE 4 CASSETTI IN METALLO. Fornitura e posa in opera di classificatore in metallo con 4 cassette rifinito con top superiore dai bordi arrotondati e forniti di cassette che scorrono su robuste guide e maniglia stampata. Ogni cassetto è dotato di 2 aste per le cartelle sospese di interasse cm. 33 e cm. 39 ed è fornito di asole per il posizionamento di eventuali separatori oscillanti per schede. Il classificatore monoblocco a scelta tra le finiture grigio chiaro, antracite, sabbia, nero e metallizzato. Realizzato in lamiera P01 da mm. 8/10 si compone di vari elementi pressopiegati su più ordini e dotati di 4 spigoli raggiati (R8). L'assemblaggio è realizzato mediante rivetti e saldatura a Castolin. Il cappello pressostampato in un unico pezzo si raccorda con la struttura portante. I cassette scorrono su guide telescopiche fornite di sistema antiribaltamento che consente l'apertura di un solo cassetto per volta. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.		
Nr. 46 AP.34	euro (millecentoquarantasette/00)	cadauno	1'147,00
	ARMADIO METALLICO CON ANTE IN VETRO DIMENSIONI INDICATIVE CM 180x37x200. Fornitura e posa in opera di armadio per archiviazione con ante in vetro temperato. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio di prima scelta pressopiegata e adeguatamente rinforzata si spessore 8/10. Verniciatura con polveri epossipoliestere a forno applicate elettrostaticamente e cotte a 180°, previo sgrassaggio in 5 distinte fasi: Pretrattamento/Sgrassaggio e fosfatazione/Lavaggio con acqua e rinnovo continuo/Passivazione/Risciacqui con acqua demineralizzata. Ante scorrevoli in vetro temperato spessore mm 4, intelaio sui 4 lati con cornici in lamiera da mm 8/10. Le ante scorrono nelle guide del cappello mediante staffe zincate con cuscinetti a sfera rivestiti di nylon. Maniglie ad incasso in materiale plastico e fermo di battuta che non consente la sovrapposizione delle ante. Dimensioni indicative di cm: 180x37x200h. Unico vano dotato di n.4 ripiani interni rettangolari in acciaio zincato e regolabili su cremagliera e predisposti per cartelle sospese, ganci di regolazione. Accessori aggiuntivi: telaio di base con 6 piedini fornito di kit, ripiani aggiuntivi e possibilità di fornire l'intero armadio nei seguenti colori: Nero RAL 9005/ Antracite RAL 7016/Sabbia/Metallizzato RAL 9006/Bianco RAL 9016. Certificazioni ISO 9001, ISO 14000, prodotto sottoposto con esito positivo alle prove UNI di resistenza a fatica dal CATAS. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.		
Nr. 47 AP.35	euro (ottocentoottanta/00)	cadauno	880,00
	SCAFFALE METALLO A GIORNO DIMENSIONI INDICATIVE CM 200x50x180h. Scaffalatura a gancio in lamiera di acciaio. Dimensioni indicative cm 200x50x180h. Con ripiani che possono essere caricati con 200 kg per livello e 1000 kg di carico massimo sul campo (carico totale tra 2 sostegni) con carico uniformemente distribuito. Sistema a innesto. I ripiani sono inseriti in 2 traverse longitudinali e 2 trasversali per aumentare il carico ammissibile. Le traverse sono dotate di un gradino e fungono quindi da staffe di supporto. I ripiani o gli scaffali hanno una lunghezza di 100 cm. I ripiani possono essere sospesi singolarmente e regolati in altezza con incrementi di 5 cm. Possibilità di ampliamento aggiungendo ulteriori livelli in altezza e ulteriori campi in larghezza. Materiale di montaggio e di fissaggio a parete incluso. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.		
Nr. 48 AP.36	euro (quattrocentocinquanta/00)	cadauno	450,00
	SCAFFALE METALLO A GIORNO DIMENSIONI INDICATIVE CM 100x25x205h. Fornitura e posa in opera di scaffalatura configurazione modulare - modular square o similari, monofronte (dim. indicatite 1000x250x2050 mm) montanti in tubolare d'acciaio a sezione quadrata dim. 30x30x15/10 mm. Cremagliera nella parte interna dello scaffale a doppio foro con passo di 25 mm per alloggiamento delle aste reggi piano. Unione dei montanti realizzata con saldatura di profili ad U in acciaio. Fianchi assemblati in un unico pezzo mediante elettrosaldatura a filo continuo. Verniciatura a polveri epossidiche con spessore minimo di 60 micron. Telaio di controventatura rettangolare realizzato in tubolare d'acciaio a sezione rettangolare dim 15x30x15/10 mm verniciato con polvere epossidica spessore 60 micron. Giunzioni realizzati con viti e bulloni. Piedini di livellamento a base ottagonale realizzati in plastica stampata con anima centrale in acciaio filettato. Sistema di fissaggio specifico per pareti in cartongesso e mattoni forati. Accessori: ripiani in metallo dim. indicative 1000x250 mm (n. 7 pz) collaudo delle strutture installate. Materiale di montaggio e di fissaggio a parete incluso. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.		
Nr. 49	euro (seicentosestanta/00)	cadauno	670,00
	ARMADIO IN LEGNO MEZZA ALTEZZA ASSEMBLATO MISURE INDICATIVE CM 430x45x131h. Fornitura e posa in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
AP.37	opera di armadio ad ante piena con ripiani interno e serratura dimensioni indicative 430x45x131h mm completo di top per finitura colore a scelta. Collaudo della fornitura. Materiale di montaggio e di eventuale fissaggio a parete incluso. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (ottocento/00)	cadauno	800,00
Nr. 50 AP.38	ARMADIETTO BASSO IN LEGNO MISURE INDICATIVE CM 90x45x80h. Fornitura e posa in opera di mobile basso in legno dalle misure indicative di cm 90x45x80h composto da ante cieche, serratura e comprensivo di mensole spostabili spessore mm 25, finitura a scelta. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (trecentoottanta/00)	cadauno	380,00
Nr. 51 AP.39	ARMADIO DA CM 90 CON ANTE CIECHE. Fornitura e posa in opera di libreria in legno con piani e ante battenti cm 90x45x200h, finitura e chiusura con serratura a scelta. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (seicentosette/00)	cadauno	607,00
Nr. 52 AP.40	ARMADIO IN LEGNO ALTO ASSEMBLATO MISURE INDICATIVE CM 240x45x200h. Fornitura e posa in opera di armadio in legno alto assemblato in tre sezioni verticali, finitura a scelta, composto da: n° 3 mobili bassi da 80x45x80h, composti con ante inferiori cieche, con serratura, comprensivo di mensole spostabili spessore mm 25, n° 3 mobili alti da 80x45x120h, composti da due coppie di ante superiori laterali a vetro satinato (opaco) con profilo in alluminio e una coppia di ante superiori centrali con ante cieche, con serratura e comprensivo di mensole spostabili spessore mm 25. N° 1 top superiore di finitura spessore mm 25. Compreso accessori per eventuale fissaggio a parete. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (millecinquanta/00)	cadauno	1'050,00
Nr. 53 AP.41	LIBRERIA A GIORNO IN LEGNO CM 90x45x119h. Fornitura e posa in opera di libreria a giorno realizzata in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza spess. 18 mm. e bordata da tutti i lati in ABS sp. 2 mm. Internamente n. 3 ripiani in melaminico spess. 25 mm. regolabili in altezza, spessore schienale mm. 10. Finitura a scelta tra bianco, grigio, rovere, samui, noce e olmo. Compreso accessori per eventuale fissaggio a parete. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (trecentocinquantasei/00)	cadauno	356,00
Nr. 54 AP.42	MOBILETTO BASSO IN METALLO CON ANTE SCORREVOLI MISURE INDICATIVE 100x35/45x89,5h. Fornitura e posa in opera mobiletto con ante chiuse scorrevoli e possibilità di serratura a chiave. I mobili hanno struttura con montanti ottenuti da una trama di tondini di acciaio uniti tra loro con elettrosaldature. I montanti sono in acciaio verniciato con polveri epossidiche finitura a scelta. Piedini regolabili. Ante di chiusura scorrevoli in acciaio verniciato con polveri epossidiche finitura a scelta dotate, in caso di richiesta, di chiusura con nottolino centrale estraibile che rimane agganciato alla chiave. Fianchi laterali e schienale chiusi con pannelli in lamiera di acciaio. Dimensioni di cm 100x35/45x89,5h (tipo Caimi Socrate o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (novecentotrenta/00)	cadauno	930,00
Nr. 55 AP.43	MOBILETTO BASSO IN METALLO A GIORNO MISURE INDICATIVE 100x35/45x86h. Fornitura e posa in opera di mobiletto a giorno con n°3 ripiani in metallo dimensioni cm. 96x35/45x86h. La scaffalatura ha struttura con montanti ottenuti da una trama di tondini di acciaio uniti tra loro con elettrosaldature. I montanti sono in acciaio verniciato con polveri epossidiche finitura a scelta. Con piedini regolabili (tipo Caimi Socrate o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (cinquecentosessanta/00)	cadauno	560,00
Nr. 56 AP.44	SCAFFALATURA GRADONATA IN METALLO A GIORNO E CON ANTE SCORREVOLI. Fornitura e posa in opera di scaffalatura in metallo composta da tre sezioni con differenti altezze per un ingombro totale di cm. 300x45x200/162/89h. Parte inferiore e/o superiore, a scelta in fase di D.L., chiusura con ante chiuse con pannelli scorrevoli in lamiera verniciata finitura a scelta oppure con ante in vetro trasparente. La scaffalatura ha struttura con montanti ottenuti da una trama di tondini di acciaio uniti tra loro con elettrosaldature. I montanti sono in acciaio verniciato con polveri epossidiche finitura a scelta. Piedini regolabili. La zona con ante scorrevoli ha fianchi laterali e schienale chiusi con pannelli in lamiera di acciaio. Dotate di chiusura con nottolino centrale estraibile che rimane agganciato alla chiave (tipo Caimi Socrate o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (tremlatrecentosessantacinque/00)	cadauno	3'365,00
Nr. 57 AP.45	POGGIAPIEDI PER SCRIVANIA. Fornitura e posa in opera di poggiapiedi basculante certificato DL 626/94. Anima in legno pesante, ricopertura in poliuretano piedi antiscivolo. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (cinquantasei/00)	cadauno	56,00
Nr. 58 AP.46	SUPPORTO PER MONITOR. Fornitura e posa in opera di supporto per monitor di colore nero, dimensioni 506 x 227 x 12,38, in plastica, portata massima 5,5 kg profondità 227 mm. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (trentasette/00)	cadauno	37,00
Nr. 59 AP.47	SISTEMA MODULARE BANCO+SEDUTA. Fornitura e posa in opera di sistema seduta modulare con banco lineare e piano fisso. Struttura in acciaio verniciata con polveri epossidiche grigio RAL 9006, supporto seduta in acciaio con ribaltamento per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	gravità con contrappeso, sedile in multistrato di faggio verniciato ignifugo naturale. Piano fisso di colore grigio sp. 18 mm in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ignifugo, bordo in ABS 2 mm. Pannello prima fila in multistrato di faggio verniciato ignifugo naturale. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (quattrocentosessantadue/00)	cadauno	462,00
Nr. 60 AP.48	SEDUTA IN POLIPROPILENE CON TAVOLETTA. Fornitura e posa in opera di seduta fissa con struttura tubolare metallico verniciato con polveri epossidiche e scocca in polipropilene, bracciolo con tavoletta. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (novanta/00)	cadauno	90,00
Nr. 61 AP.49	SEDUTA IMBOTTITA CON TAVOLETTA. Fornitura e posa in opera di seduta fissa a quattro gambe con bracciolo e tavoletta rivestita in tessuto o ecopelle ignifuga con finitura a scelta della D.L. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (centodiciassette/00)	cadauno	117,00
Nr. 62 AP.50	TAVOLO CIRCOLARE ALTO Ø 60. Fornitura e posa in opera di tavolo alto appoggio composto da una base in acciaio Ø500 mm spessore 10 mm verniciata con polveri epossidiche e rivestita in acciaio inossidabile, dotata di fori nella parte centrale per il fissaggio della piantana realizzata in tubolare d'acciaio Ø50 mm, verniciata con polveri epossidiche colore bianco struttura sottopiano realizzata in fusione di alluminio monoblocco verniciato con polveri epossidiche fissata alla parte superiore della piantana mediante viti M8 nascoste da un piattello in alluminio verniciato con polveri epossidiche piano circolare Ø600 mm realizzato in laminato a forte spessore "HPL"(12 mm) di colore bianco sulle superfici esterne e nero all'interno, con bordo perimetrale rastremato. Il piano viene fissato alla struttura sottopiano in alluminio mediante 4 viti zincate M6. La struttura sottopiano è dotata di 4 ganci porta borse (tipo Caimi Cicerone o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (seicentoottanta/00)	cadauno	680,00
Nr. 63 AP.51	ARMADIETTO SPOGLIATOIO. Fornitura e posa di armadietto spogliatoio casellario realizzato in lamiera d'acciaio verniciata con trattamento anticorrosione con ante rinforzate dotate di fori di aerazione su tutta la lunghezza, cerniere interne tipo antiscasso che impediscono la forzatura dell'anta dall'esterno, asole sul tetto per evitare la formazione di muffe all'interno dell'armadio, bordo perimetrale con angoli forniti di rinforzo che ne aumentano la stabilità e zoccolo in plastica di appoggio di altezza 10 cm, ogni singolo vano è dotato di porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta. L'armadio sarà fornito con chiusura a maniglia in metallo lucchetabile. Il corpo e l'anta dell'armadio sarà fornito con colorazione di base standard Grigio perla - RAL 7035, la colorazione dell'anta sarà a scelta della D.L. nei vari colori tra: Giallo - Arancio - Bianco - Rosso - Blu - Bordeaux- Grigio Lava - Verde. Dimensioni: cm L.80 - P. 50 - H.175, dimensione vano cm L. 40 - H. 41. Certificazioni: UNI EN ISO 9001/2008 TUV e Certificazione ISO 9001/2000. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (seicentoottantadue/00)	cadauno	682,00
Nr. 64 AP.52	PANCHINA PER ESTERNO IN CLS. Fornitura e posa in opera di panchina piana levigata con piano seduta e fianchi bocciardati dimensioni 2200x600 mm realizzata in calcestruzzo armato con acciaio zigrinato e zincato. Basamento larghezza mm 220 e dal piano di seduta mm 100. Trattamento con prodotto antidegrado. Peso 500 kg circa colore a scelta. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (millequattrocentosettanta/00)	cadauno	1'470,00
Nr. 65 AP.53	PORTABICICLETTE. Fornitura e posa in opera di porta biciclette da 6 posti costituita da due supporti in calcestruzzo armato di acciaio zigrinato e zincato, rastrelliera di metallo, zincata e verniciata con polveri a base di resine poliesteri. Dimensioni 2050x500mm altezza 500 mm circa, peso 150 kg circa finitura a scelta. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (millecinquecentoquaranta/00)	cadauno	1'540,00
Nr. 66 AP.54	SPECCHIO DA TERRA O PARETE. Fornitura e posa in opera di specchio da parete o da terra di dimensioni 65x150H con cornice. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (centododici/00)	cadauno	112,00
Nr. 67 AP.55	PANNELLO DIVISORIO. Fornitura e posa in opera di pannello divisorio di altezza 180 cm realizzati con n°2 montanti 25x25 a seconda della composizione, composto da tondini in acciaio, verticali montante 25 x 25 mm, composto da tondini in acciaio, verticali ø 9 mm e coppie di tondini orizzontali ø 8 mm, elettrosaldati tra loro e verniciati con polveri epossidiche nei colori bianco opaco e grigio argento. Passo tra le coppie di tondini orizzontali 375 mm. All'estremità inferiore dei montanti i tondini sono saldati ad una bussola filettata e fresata, che permette il fissaggio alle basi mediante vite a testa svasata M8. La bussola è dotata di una sporgenza di riferimento per il corretto posizionamento sulla base. All'estremità superiore i montanti sono completati da un tappo di finitura superiore in PETG traslucido. Basi d'appoggio in acciaio spessore 6 mm verniciata con polveri epossidiche disponibile nei colori bianco opaco e grigio argento. La base è dotata di foro centrale per il fissaggio al montante e di due tacche di riscontro per il posizionamento ortogonale o ruotato a 45° rispetto al montante. Pannello di larghezza 100 cm, altezza 169,5 cm in polipropilene flessibile spessore 0,75 mm bisatinato colore traslucido, sagomato e forato sui lati per il montaggio e l'accoppiamento ai montanti. Il polipropilene satinato su entrambi i lati permette di ottenere una ottimale diffusione della luce. Il pannello è dotato di giunti in tecnopolimero traslucido per il fissaggio ai montanti. I giunti permettono di assemblare da 1 a 4 pannelli per ogni montante (tipo Caimi o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (settecentosettantacinque/00)	cadauno	775,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 68 AP.56	<p>CESTINO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PER INTERNO 100 L. Fornitura e posa in opera di cestino per la raccolta differenziata in acciaio verniciato a scelta tra nero, grigio o bianco con top in acciaio verniciato a scelta nei colori bianco, nero, rosso, verde, giallo e blu. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (quattrocentoottantacinque/00)</p>	cadauno	485,00
Nr. 69 AP.57	<p>PORTAOMBRELLI. Fornitura e posa in opera di portaombrelli da 20 L in acciaio verniciato nei colori bianco o nero. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (centoquarantasei/00)</p>	cadauno	146,00
Nr. 70 AP.58	<p>PORTAOMBRELLI LINEA GOCCIA. Fornitura e posa in opera di porta ombrelli linea goccia - 10 fori con telaio in tubo ovale e vaschetta in lamiera di ferro verniciato con polveri epossidiche. Telaio in tubo ovale 30x15 mm in ferro e tondino diam. 6 mm vaschetta in lamiera 12/10 in ferro piegato e saldato finitura cromata per la struttura e colore nero per la vaschetta dim. 1000x500x250mm. Colori a scelta. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (duecentosessantatre/00)</p>	cadauno	263,00
Nr. 71 AP.59	<p>PORTACENERE DA ESTERNO FISSAGGIO A PARETE. Fornitura e posa di portaceneri da esterno a muro con struttura in acciaio inox satinato, finitura in acciaio inox lucido per la griglia interna spegni sigaretta, serratura antivandalismo, serigrafia frontale con simbolo sigaretta, capacità 5 lt, svuotamento tramite ribaltamento dim. 650 mm altezza e diametro 130 mm. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (centoottantacinque/00)</p>	cadauno	185,00
Nr. 72 AP.60	<p>ARMADI COMPATTABILI. Fornitura di scaffalatura compattabile per archivio costituita da armadi mobili scorrevoli su rotaie appositamente posizionate e livellate sul pavimento esistente, per consentirne l'apertura da unico corridoio, aventi le seguenti caratteristiche:</p> <p>Moduli di dimensioni larghezza mm. 600, lunghezza dello scaffale mm. 5350 e lunghezza di mm. 5680 con volantino e maniglia ribaltabile;</p> <p>Altezza dell'impianto al cielo di mm. 3750 e di mm. 3900 all'antiribaltamento superiore;</p> <p>Ogni scaffale bifronte è composto da n. 4 campate ognuna di mm. 1300 (oltre lo spessore della spalla), n. 9 livelli di archiviazione con interasse mm. 400 e luce netta di mm. 370;</p> <p>Totale metri lineari utili di archiviazione 7.675,20, con 93,60 metri lineari per modulo.</p> <p>Elementi strutturali: fiancate, carrelli, ripiani e sistema di movimentazione manuale con volantino completo di bloccaggio antischiacciamento e serratura sui moduli finali;</p> <p>Luce netta tra i ripiani di mm. 370;</p> <p>Battute di fondo su ogni livello di archiviazione (n. 1 ogni due ripiani contigui), ricavate da lamiera di acciaio zincata di spessore 10/10 del tipo DX51D secondo EN10463 di prima scelta fortemente nervata, la cui funzione è di garantire la divisione tra un fronte e l'altro. Sono dotate di apposita bordatura anti-taglio e possono essere applicate e rimosse in ogni momento senza l'ausilio di strumenti;</p> <p>Modulo centrale bifronte fisso con corridoio di prelievo di mm. 970;</p> <p>Ripiani realizzati da un pannello di lamiera di acciaio opportunamente piegata di spessore 8/10 con triplice piegatura davanti e dietro e doppia piegatura sui lati. La portata dei ripiani è non inferiore a 100 kg/ml;</p> <p>Oltre ai ripiani di archiviazione interni, sono presenti un ripiano di base e uno finale (cielino) di copertura;</p> <p>Sistema parapolvere orizzontale in lamiera di acciaio pressopiegata fissata alla sommità dei carrelli;</p> <p>Ripiano fissati alle fiancate mediante 4 ganci di sostegno realizzati in lamiera di spessore 20/10 del tipo da stampaggio e formatura a freddo e zincata dopo la lavorazione.</p> <p>Carrelli (basi mobili) formati da slitte con ruote in acciaio pieno o con cuscinetti a sfera con doppia protezione antipolvere e autolubrificanti a vita, longheroni, testate e traverse ottenute da lamiera di acciaio dello spessore di 25/10, tutto bullonato per la massima stabilità longitudinale; ogni carrello è dotato di apposito sistema antiribaltamento.</p> <p>Portata minima fiancata 2500 kg.</p> <p>Fermi in gomma ad ammortizzare il contatto tra due carrelli contigui ed evitare il contatto diretto con le lamiere;</p> <p>Movimentazione degli scaffali tramite volantino in materiale termoplastico di colore nero a presa continua con maniglia ribaltabile, diametro 350 mm; il movimento è trasmesso alle ruote tramite un sistema cinematico a catene e pignoni;</p> <p>Sistema anti-schiacciamento realizzato tramite un fermo a perno installato sul volantino che si inserisce in una ghiera sottostante;</p> <p>In ogni scaffale mobile e fisso, sul pannello frontale è installato un portacartellino;</p> <p>Apposito fine corsa sono fissati alle estremità dei binari, per evitare la fuoriuscita accidentale dei carrelli mobili durante la movimentazione;</p> <p>Tra i binari di guida e di scorrimento sono installate pedane in agglomerato ligneo per livellare i dislivelli esistenti con la pavimentazione e creare un piano unico senza ostacoli;</p> <p>Tutti gli elementi mobili terminali di ogni impianto sono corredati di porte ad ante scorrevoli composte dai seguenti elementi:</p> <p>Cornice anteriore per ante scorrevoli;</p> <p>Cornice posteriore per ante scorrevoli;</p> <p>Binario di scorrimento inferiore (doppio);</p> <p>Binario di scorrimento superiore (doppio);</p> <p>Ante.</p> <p>Cornice anteriore/posteriore per ante scorrevoli. Ricavate da lamiera zincata e verniciata (se richiesto, in tinta con la scaffalatura stessa) di spessore 10/10 del tipo DX51D secondo EN10463 di prima scelta fortemente nervata, le cornici sono progettate per essere applicate alle fiancate esterne di ogni base mobile (anche successivamente alla prima installazione). Sono predisposte per l'aggancio dei binari superiori e inferiori, ed hanno la funzione di battuta finale/laterale delle ante scorrevoli.</p> <p>Binario di scorrimento inferiore. Il binario di scorrimento inferiore è un profilato con doppia sezione ad U, realizzato con lamiera di acciaio zincata e verniciata di spessore 20/10 del tipo DX51D secondo EN10463 di prima scelta fortemente nervata. La sua funzione è quella di permettere il rotolamento delle ruote delle ante scorrevoli. Vengono posizionati in basso, in corrispondenza</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p>dei longheroni, in modo da non diminuire la luce netta disponibile del primo ripiano di carico. Sono progettati a coppie affiancate, in maniera da permettere la sovrapposizione di due fronti scorrevoli.</p> <p>Binario di scorrimento superiore. Il binario di scorrimento superiore è un profilato, realizzato con lamiera di acciaio zincata e verniciata di spessore 20/10 del tipo DX51D secondo EN10463 di prima scelta fortemente nervata. La sua funzione è quella di mantenere in guida le ante scorrevoli durante il loro scorrimento. Vengono posizionati in alto, in corrispondenza del ripiano di copertura superiore, in modo da non diminuire la luce netta disponibile dell'ultimo ripiano di carico. Sono progettati a coppie affiancate, in maniera da permettere la sovrapposizione di due fronti scorrevoli.</p> <p>Ante scorrevoli. Le ante scorrevoli sono realizzate in lamiera di acciaio zincata e verniciata di spessore 8/10 (per ridurre il peso e quindi lo sforzo dell'operatore), in un unico pezzo delle dimensioni della campata prevista.</p> <p>La triplice bordatura laterale (sui quattro i lati) ed il canotto di rinforzo posteriore le rendono resistenti e durature. Sono dotate in basso di carrellini di scorrimento con ruote in nylon che non necessitano di alcuna lubrificazione per tutta la durata della vita dell'impianto. Il materiale utilizzato per le ruote permette di ridurre al minimo il rumore dello scorrimento e di sostenere allo stesso tempo tutto il peso dell'anta stessa. Tutti gli elementi a vista delle scaffalature sono verniciati a polveri epossidiche termoindurenti in due colori alternati a scelta della D.L. Le ante scorrevoli sono verniciate a scelta della D.L. La scaffalatura interna (spalle e ripiani) e i carrelli di scorrimento sono in acciaio zincato. Tutte le superfici dell'intero sistema risultano prive di spigoli vivi, sporgenze delle lamiere e spigoli taglienti, riducono al minimo la possibilità di deposito di polveri e sporcizia e possono essere pulite con un semplice panno umido (non necessitano di particolari solventi per la pulizia). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (cinquemilacinquecento/00)</p>	cadauno	5'500,00
Nr. 73 AP.61	<p>POLTRONCINA AUDITORIUM. Fornitura e posa in opera di poltroncina in massello di faggio evaporato, con parti in legno adeguatamente rifinite e verniciate con vernice ignifuga trasparente (senza alterazione del colore dell'essenza impiegata), del tipo 2semilucido", con sedile imbottito scorrevole e schienale imbottito ribaltabile (ambidue con pannello di fondo in legno avente un lato a vista), imbottitura in schiumato di poliuretano espanso a densità differenziata, indeformabile ad alta resilienza spessore 8-10 cm con soprastante "cuscinetto" di Dacron fiberfill, anallergico resistente ai lavaggi con alta temperatura, spessore 20 mm, il tutto inguainato in apposita fodera compreso tessuto antimacchia ed ignifugo, lavorato da tappezziere per il rivestimento di schienale e sedile (colore a scelta della D.L.), eseguito a macchina con cuciture rinforzate, del tipo sfilabile e blocco con "velcro", seduta scorrevole tramite due binari scorrevoli con cuscinetti a sfera della portata di 150 kg/cad, schienale, ribaltabile collegato alla struttura mediante un perno e viti a cannocchiale in ottone del diametro non inferiore a 6 mm ed in numero non inferiore a 4, il tutto secondo le indicazioni della D.L. e dai campioni già presenti presso le sedi dell'Amministrazione. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (settecento/00)</p>	cadauno	700,00
Nr. 74 CAM.16	<p>LAMPADA SCRIVANIA. Fornitura e posa in opera di lampada per scrivania orientabile in alluminio, con base rotonda, bracci snodati e cappello con calotta riflettente dotata di interruttore di accensione tipo on-off. Compresa lampadina. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (centotrenta/00)</p>	cadauno	180,00
Nr. 75 CAM.19	<p>CESTINO GETTACARTA. Fornitura e posa in opera di cestino porta carta realizzato in polipropilene, lavabile e impilabile. Capacità 16,5 litri. Colori a scelta della D.L. Misura cm 31 Ø x 32,5 h. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (quindici/00)</p>	cadauno	15,00
Nr. 76 SC-C.09	<p>TAVOLO CIRCOLARE Ø 100. Fornitura e posa di tavolo circolare, composto da un fusto in tubolare d'acciaio diametro 80 mm con piastra superiore in lamiera, diametro 490 mm sp. 8 mm, e base in lamiera diametro 600 mm sp. 10 mm. Il tutto in colore a scelta della D.L. in bianco semilucido, alluminio goffrato o antracite goffrato. Piano di lavoro Ø 100 realizzato in conglomerato ligneo sp. 25 mm rivestito con melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, noce "Maroncelli", o terra d'ombra a scelta della D.L., con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm (tipo DVO Nobu o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (cinquecento/00)</p>	cadauno	500,00
Nr. 77 SC-D.01	<p>ARMADIO METALLICO. Fornitura e posa in opera di armadio in metallo con 2 ante cieche a battenti o scorrevoli a scelta della D.L. per l'archiviazione e l'organizzazione di documenti, fascicoli o cancelleria o per deposito biancheria. L'armadio è composto da un vano singolo con al suo interno 4 ripiani regolabili su cremagliera, completi di reggimensole in acciaio zincato e con portata 60 kg ciascuno (carico uniformemente distribuito). L'armadio è inoltre dotato di serratura a cilindro su due punti di tipo Yale con doppia chiave in dotazione. La base dell'armadio in metallo è composta da zoccolo in acciaio alto 80 mm. Il corpo dell'armadio invece è costituito da pannellatura saldata con spessore 8/10. Fondo, cappello, schiena e fianchi con cremagliere hanno spessore frontale 40 mm e sono tutti rifiniti con pieghe antitaglio su tre ordini. Nel caso di armadio con ante battenti le stesse hanno apertura 180° per consentire facile accesso al contenuto dell'armadio. L'armadio è progettato e costruito in ottemperanza a tutte le normative vigenti e risulta fornito di dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture. L'armadio ha dimensioni interne di 998x420x1920 mm, dimensioni esterne di 1000x600x2000 mm oppure 1000x450x2000 e pesa 64 kg circa. Sarà a scelta della D.L. la colorazione RAL. Gli armadi sono corredati delle relative dichiarazioni, tra cui UNI EN ISO 14001:2015, CAM (Criteri Ambientali Minimi) e COV (Composti Organici Volatili). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (seicentosessanta/00)</p>	cadauno	660,00
Nr. 78 SC-SI.02	<p>SPECCHIO. Fornitura e posa in opera di specchio delle dimensioni indicative di cm. 60x80 (LxH), di spessore 4mm, con bordi molati. Fissato alla parete in maniera stabile con idoneo collante o quant'altro necessario, in asse col sottostante lavandino e nel rispetto di ingombri quali prese, interruttori, plafoniere. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (cento/00)	cadauno	100,00
Nr. 79 SC.01	DIVANO 1 POSTO. Fornitura e posa in opera di divano ad un posto in tessuto o ecopelle a scelta dalla D.L.. Dimensioni: larghezza 102 cm, profondità 76 cm e altezza 73 cm. Imbottitura in resina poliuretanica e struttura in legno. il mobile imbottito deve essere certificato in classe di reazione al fuoco 1 IM (corredato di omologazione 1 IM rilasciata dal Ministero dell'Interno di validità corrente e di dichiarazione di conformità riferita allo specifico mobile imbottito rilasciata dal produttore come specificato nella relativa omologazione ministeriale). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (millecento/00)	cadauno	1'100,00
Nr. 80 SC.02	DIVANO 2 POSTI. Fornitura e posa in opera di divano a due posti in tessuto o ecopelle a scelta dalla D.L.. Dimensioni: larghezza 160 cm, profondità 76 cm e altezza 73 cm. Imbottitura in resina poliuretanica e struttura in legno. il mobile imbottito deve essere certificato in classe di reazione al fuoco 1 IM (corredato di omologazione 1 IM rilasciata dal Ministero dell'Interno di validità corrente e di dichiarazione di conformità riferita allo specifico mobile imbottito rilasciata dal produttore come specificato nella relativa omologazione ministeriale). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (milletrecentoquaranta/00)	cadauno	1'340,00
Nr. 81 SC.03	DIVANO 3 POSTI. Fornitura e posa in opera di divano a tre posti in tessuto o ecopelle a scelta dalla D.L.. Dimensioni: larghezza 218 cm, profondità 76 cm e altezza 73 cm. Imbottitura in resina poliuretanica e struttura in legno. il mobile imbottito deve essere certificato in classe di reazione al fuoco 1 IM (corredato di omologazione 1 IM rilasciata dal Ministero dell'Interno di validità corrente e di dichiarazione di conformità riferita allo specifico mobile imbottito rilasciata dal produttore come specificato nella relativa omologazione ministeriale). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (millesettecento/00)	cadauno	1'700,00
Nr. 82 SC.05	TAVOLINO CIRCOLARE. Fornitura e posa in opera di tavolino rotondo a spigoli arrotondati di dimensioni indicative 60x60x43(h)cm; tavolo con struttura in acciaio verniciato a scelta della D.L. e piano in materiale polimerico colore a scelta della D.L. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (centoottanta/00)	cadauno	180,00
Nr. 83 SC.09	TAVOLO STUDIO. Fornitura e posa in opera di tavolo delle dimensioni orientative di cm 160x120x73h con top access, canale passacavi orizzontale. Il top access sarà accessoriato di n°2 prese schuko e n°2 bipasso. Gambe con struttura metallica a forma di "C" rovesciata a sezione mm 50x50 e piedini regolabili in altezza. Piano in melaminico sp. 25 mm. Conforme alle norme UNI e EN classe E1. Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001. Finiture a scelta della D.L. Compreso nel prezzo l'eventuale vertebra verticale per il passaggio dei cavi o altro eventuale accessorio. E' compreso il cablaggio all'impianto elettrico esistente e la posa di eventuale canalina calpestabile posizionata a pavimento o di tubazione colore rame (o tubo taz) a vista per il passaggio dei cavi elettrici. Inoltre, a seconda delle esigenze della S.A., sarà possibile in fase di D.L. cambiare la tipologia di frutti da inserire nel top access. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (seicentosessanta/00)	cadauno	660,00
Nr. 84 SC.10	SEDUTA FISSA IMPILABILE. Fornitura e posa in opera di sedia fissa senza braccioli con monoscocca in tecnopolimero PA6 finitura con colorazione a scelta della D.L. tali a garantire elevate caratteristiche fisico-meccaniche quali rigidità, tenacità, duttilità, lavorabilità, resistenza a temperature elevate, a carichi statici e dinamici e all'invecchiamento, elevata l'elasticità, flessibilità, resistenza meccanica e, grazie ai trattamenti in fase di produzione, inalterabilità ai detergenti. La monoscocca deve assicurare una flessibilità e resistenza cinetica tale da garantire, se sottoposta a sollecitazioni estreme ed usi impropri con pressione anche superiore a 100kg, il ritorno alla posizione originale, senza cedimenti o stress da affaticamento. Il Tecnopolimero utilizzato deve essere atossico con un'elevata resistenza termica, elettrica, chimica all'usura e riciclabile al 100%, così come la base/struttura in acciaio. La base deve essere realizzata in tubo tondo di acciaio ad alta resistenza (As-Form) ø16 mm e può essere sia in finitura cromata 15 µm sia verniciata a polveri a scelta della D.L. e le polveri utilizzate devono essere esenti da metalli pesanti e non pericolose per l'uomo. Infine la seduta deve essere dotata nella parte sottostante la monoscocca di 4 tappi in morbida gomma che permettono di impilare le sedie fino a numero di 10 mantenendo un leggero spessore tra esse e senza incorrere nel rischio di rovinarle. Tappi in polipropilene, finitura nera o bianca. Dimensioni cm.64x64x46/81h. Conforme alle norme EN16139. Certificata TUV (tipo Moving-Slim fixed o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (centosessanta/00)	cadauno	160,00
Nr. 85 SC.26	TENDA OSCURANTE IN PVC CON CASSONETTO. Fornitura e posa in opera di tenda oscurante realizzata con cassettoni in lega alluminio da 115x136,5 mm. Installazione può essere fatta a soffitto o a parete. Il cassettoni è ispezionabile per un'ideale manutenzione della tenda. Tutte le versioni sono dotate di finecorsa regolabile. Tessuto oscurante realizzato in pvc 75% e 25% Fibra di Vetro, avente le seguenti caratteristiche: Riflessione solare 71; Assorbimento solare 29; GtotInt 0,34; Abbattimento UV 100; Ignifugo classe 1 (I), NFPA 701 (US); HealthCertification antibacterial, oeko-tex; Trasparenza Black out; Solidità colore luce 6. Finiture cassettoni e tenda a scelta della D.L. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (centosessanta/00)	m2	160,00
Nr. 86 SC.26-B	TENDA OSCURANTE A RULLO. Fornitura e posa in opera di tenda a rullo, azionamento con catenella in PVC, montaggio a parete o soffitto, avvolgimento del tessuto normale. Compresa minuteria per il fissaggio che può avvenire, qualora sia necessario, anche in accoppiamento con la tenda filtrante arricciata. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (centodieci/00)	m2	110,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 87 SC.27	TENDA OSCURANTE FILTRANTE MICROFORATA CON CASSONETTO. Fornitura e posa in opera di tenda filtrante in tessuto microforato screen a scelta tra 3%/5%/10% realizzata con cassonetto in lega alluminio da 115x136,5 mm. Installazione può essere fatta a soffitto o a parete. Il cassonetto è ispezionabile per un'ideale manutenzione della tenda. Tutte le versioni sono dotate di finecorsa regolabile. Finiture cassonetto e tenda a scelta della D.L. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (centoquaranta/00)	m2	140,00
Nr. 88 SC.28	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI SC.26 E SC.27 PER AZIONAMENTO ELETTRICO. Sovrapprezzo per azionamento a motore 230 Vac-50 Hz (norme CE) della tenda. L'arresto della tenda può avvenire in qualsiasi posizione. Comando a pulsante. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (sessanta/00)	cadauno	60,00
Nr. 89 SC.29	TENDA FILTRANTE ARRICCIATA. Fornitura e posa in opera di tenda filtrante in tessuto microforato screen a scelta tra 3%/5%/10% realizzata con cassonetto in lega alluminio da 115x136,5 mm. Installazione può essere fatta a soffitto o a parete. Il cassonetto è ispezionabile per un'ideale manutenzione della tenda. Tutte le versioni sono dotate di finecorsa regolabile. Finiture cassonetto e tenda a scelta della D.L. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (centotrentacinque/00)	m2	135,00
Nr. 90 SC.30	TENDA A BANDE VERTICALI. Fornitura e posa in opera di tende a bande verticali della larghezza di cm. 12,7 regolazione della luce attraverso l'orientamento delle strisce, apertura e chiusura della tenda attraverso il movimento delle strisce tramite catenella per l'orientamento e tramite corda per l'apertura e chiusura della tenda. Binario in alluminio estruso, in finitura a scelta. Tessuto ignifugo filtrante 100% poliestere peso 215 gr m2. finitura a scelta. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (sessantacinque/00)	m2	65,00
Nr. 91 SC.30-B	TENDA VENEZIANE. Fornitura e posa in opera di tende veneziane realizzate con lamelle in metallo mm. 15, orientabili con comando in abs. Complete di cassonetto superiore in profilato di acciaio verniciato colore a scelta. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (cento/00)	m2	100,00
Nr. 92 SC.30-C	TENDA A PACCHETTO. Fornitura e posa in opera di tenda a pacchetto in tessuto filtrante. Barra in fibra di vetro (diam. 3mm) integrata ad ogni piega in una tasca cucita, la quale aumenta la tenuta del tessuto. Compreso binario e catena in pvc laterale. Tessuto fissato con sistema di aggancio che permette la rimozione per la pulizia della tenda. Finiture e tessuti a scelta della D.L. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (centoottanta/00)	m2	180,00
Nr. 93 SC.32	CESTINO RACCOLTA DIFFERENZIATA. Fornitura e posa in opera di cestino cilindrica per la raccolta differenziata realizzato in lamiera pre-zincata d'acciaio sp. 15/10. Il cestino presenta al suo interno dei divisori di lamiera di acciaio sp. 12/10 utili a contenere i sacchi; i reggi-sacchi sono realizzati mediante il taglio laser di una lamiera pre-zincata sp. 30/10. Sui reggi-sacchi sono ottenuti dei "denti" utili all'ancoraggio dei sacchi. Il coperchio del cestino è realizzato in acciaio sp. 40/10 successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri PP. Il coperchio è fissato al corpo del cesto tramite una robusta cerniera a tre ali di sp. 30/10. Chiusura con serratura a chiave triangolare. Sul coperchio vengono applicate delle cornici ottenute mediante il taglio laser di lamiere di acciaio pre-zincato sp 15/10 personalizzabili sia nel colore sia per la scritta che indica la tipologia di rifiuto che si vuole conferire. La base del cestino è rientrante (diam. mm 375) e rialzata di 40 mm, pre-forata con asole per il fissaggio al suolo con appositi tasselli. Il rialzo facilita la pulizia e rende meno visibile lo sporco alla base del cestino. Dimensioni: larghezza diam. mm 496 altezza mm 861 (tipo Recibyn3 - The Italian Lab o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (settecento/00)	cadauno	700,00
Nr. 94 UFF.03	SGABELLO. Fornitura e posa in opera di sgabello alto. Realizzato in polipropilene con l'ausilio del gas per renderlo piu' leggero, rigido e resistente. Dimensioni 48x41x75(81). Colorazioni a scelta della D.L. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (duecentoventisette/00)	cadauno	227,00
Nr. 95 UFF.05	MODULO RECEPTION. Fornitura e posa in opera di scrivania dimensioni cm. 200x90x h.78 con piano e fianchi realizzati in tamburato sp. 58mm costituiti da pannelli in particelle di legno nobilitato melaminico, su due lati, classe E1, antigraffio ed antiriflesso. Bordi perimetrali in ABS sp. 1mm., parte terminale del piano ed il fianco bordati ed uniti tramite lavorazione a 45° con relativa giunzione, fianchi e parti esterne del piano con venature in contrapposizione rispetto all'elemento centrale del piano e dotati di zoccolo in finitura metallica H.18mm con piedini livellatori. Pannello frontale H.70 mm. realizzato con pannelli di particelle di legno sp. 18 mm nobilitato su due lati, classe E1, ricoperti con strato di fondo poliuretano, laccati opaco antigraffio micro strutturato con vernici poliuretaniche. Mensola di appoggio visitatori cm. 120 realizzata con pannelli di particelle di legno sp.25mm nobilitato melaminico su due lati classe E1, ricoperti con strato fondo poliuretano e laccato opaco micro strutturato con vernici poliuretaniche. Composta da un pannello orizzontale ed un pannello verticale tagliati a 45° ed uniti con ferramenta di giunzione a 90°. Mensola ancorata alla scrivania tramite angolari in metallo e alla gonna tramite fianchetti in finitura melaminico, con funzione di archiviazione nella parte superiore. I pannelli in melaminico laccato vengono ricoperti con lastre in vetro retro-laccato e bisellate lungo il lato di giunzione. Cassettiera su ruote a 3 cassetti dimensioni cm. 41,5x55xh.60 realizzata con cielo, base, fianchi laterali e schienale con		

[illegible]