



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione

PALAZZO INGRASSIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE



Intervene di manutenzione straordinaria nelle coperture (late ESU		
ANALISI PREZZI		Elab.
		15
Progetto esecutivo: A.P.S.E.Ma. geom. O. Arena dot. arch. S. Pulvirenti dott. ing. A. Nigro		It R.UP.: dott. arch. A. Fragaliz Visio: IL DIRI ENTE (dorr.A. C ii)
DATA Dicembre 2021		AGG. Lucio 2022
FINANZIAMENTO: pinto n. 6 p.T. OO.PP.2022-2024		

Art.40

Realizzazione di tettoia ad Una o pill fade a protezione della zoner di lavoro, costituita da pannelli in lamiera zincata ondulata a sbalzo per almeno mt. 1,00 dal file esterno della copertura, do fissare a struttura portante in tub metallic tipo "Innocent" o profilati metallic di adeguata sezione e tipo, disposta in mode do garantire Una altezza libera di almeno mt. 2,00 dal piano del tegolato, compreso l'onere del trasporto sul pasta, it montaggio e lo smontaggio ad opera ultimate, it trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro ore e magistero.

	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUANTO	PREZZO UNIT	TOTALE
1	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	0,10		€ 2,82
2	Mano d'opera	Operaio comune	h	0,10		€ 2,34
3	Materiali	pannelli in lamiera zincata	mq	1		€ 3,00
4	Materiali	struttura portante metallica	mq	1		€ 5,00
5	Materiali	materiali vari di consumo	s ima			@ 1,25
COSTO MARGINALE UNITARIO						€ 14,41
Spese generali 13,64%						€ 2,00
Utile d'impresa 10%						€ 2,00
PREZZO DI APPLICAZIONE						€ 18,01

in cindra tonda

6. 18,00/mq