



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA**

**Area della Progettazione dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione**

**Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza**

*LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DI AREE INTERNE  
DELL'EDIFICIO "Torre Biologica" - VIA SANTA SOFIA 95,97 - CATANIA*

*ANALISI DEI PREZZI*

**Il Tecnico**

*Geom. F. Conti*

**Il Responsabile U.P.S.**

*Ing. P. Ricci*

## COMPUTO METRICO

### **FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRIMANO :**

Fornitura e posa in opera di corrimano in alluminio anodizzato di colore argento, dim. mm. 60 x 50 circa, arrotondato e provvisto di componenti di completamento agli estremi di ogni singolo elemento, staffe in acciaio (almeno 2 per ogni segmento di corrimano) sulle quali andrà fissato con viti e/o bulloni, il corrimano, compreso di tagli, sfridi e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

### Analisi del prezzo

ELEMENTI	QUANTITA' (ml)	IMPORTO UNITARIO (€)	IMPORTO TOTALE (€)
Fornitura di corrimano in alluminio anodizzato, ml.	1,00	40,00	40,00
Fornitura di staffa in acciaio e bulloneria, cad.	1,00	2,50	2,50
Fornitura di tappi in acciaio, cad.	1,00	1,00	1,00
Operaio specializzato h.1 per il montaggio	3,00	28,15	9,38
Operaio comune h.1 per il montaggio	3,00	23,43	7,81
		Sommano €uro	60,69
		Spese generali 14% * (60,69) €uro	8,50
		Sommano €uro	69,19
		Utile d'impresa 10 % * (88,58) €uro	6,92
		<b>TOTALE EURO/ml.</b>	<b>76,11</b>

Catania, 07.11.2017

**Il Tecnico**

*Geom. Francesco Conti*



Area della Progettazione dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione - U.O.P.S.

LAVORI DI AGEVAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SCALE INTERNE c/o LA STRUTTURA "TORRE BIOLOGICA"  
COMPUTO METRICO