



Università degli Studi di Catania
Centro Servizi Ateneo Ricerca Innovazione - B.R.I.T.
U.O.C.P.A.

pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di preparazione e posa in opera di pellicole per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei Laboratori del Complesso Torre Biologica

COMMITTENTE: Università degli Studi di Catania

Data, 18/03/2019

IL TECNICO
geom. F. Conti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DELLAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
1 A.P.01	<p>Fornitura e installazione di pellicola antisolare "a specchio" da posare su vetro chiaro, in Cristal Poliester da 36 micron, adesivo acrilico polimero 13 gr./mq. per applicazione interna; trasmissione UV 2 %; Compresi tagli, sfridi, e quanto altro occorra per dare l'opera completa. Il tutto previa pulizia accurata delle superfici vetrate.</p> <p>Il materiale richiesto dovrà essere preparato in loco , sulla base delle dimensioni delle superfici vetrate da ricoprire, poiché si è constatato che le dimensioni dei singoli infissi non sono del tutto uniformi.</p> <p>Laboratori Torre Nord Laboratori Torre Ovest Aule e locali comuni</p> <p>SOMMANO mq</p> <p>Parziale LAVORI A CORPO euro</p> <p>TOTALE euro</p> <p>Data, 18/03/2019</p> <p>Il Tecnico geom. F. Conti</p> 							
						168,00		
						168,00		
						114,00		
						450,00	68,06	30'627,00
								30'627,00
								30'627,00
	A RIPORTARE							