

COMPUTO METRICO


OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elevatori del Comparto 10 e del Padiglione 13 del Policlinico

COMMITTENTE: Università degli Studi di Catania

Data, 18/03/2019

IL TECNICO

Ing. N. Turrisi



Num. Ord. PARTE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI (SpCat 1) PADIGLIONE 13 (Cat 1)								
1/1 105093	Inverter; sostituzione di dispositivo inverter su quadro di manovra esistente per impianti fino a 17 fermate, velocità fino a 1 m/s e potenza fino a 7 HP imp.n.42073726 - CT413/06					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'616,00	3'616,00
2/2 105140	Argano; sostituzione encoder imp.n.42073726 - CT413/06					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'729,00	1'729,00
3/3 105134	Teleruttori di marcia salita discesa sostituzione: sostituzione del gruppo teleruttori per i comandi di forza motrice fino 80 A imp.n.42073726 - CT413/06					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	923,20	923,20
COMPARTO 10 (Cat 2)								
4/4 105350	Combinatore telefonico (esclusa linea telefonica dedicata) imp.n.42073911-42073912-42073907-42073908-42073921					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'100,00	5'500,00
5/5 105351	Kit GSM fornito in opera per il funzionamento del combinatore telefonico mediante simcard imp.n.42073911-42073912-42073907-42073908-42073921					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	990,00	4'950,00
6/6 105251	Cavo flessibile apparecchio bidirezionale imp.n.42073911-42073912-42073907-42073908-42073921					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	301,60	1'508,00
7/7 105103	Quadro elettrico manovra oleodinamico manuale: ricablaggio dei conduttori del cavo flessibile sulla morsettiera del quadro di manovra imp.n.42073908 - Anatomia Patologica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5'313,60	5'313,60
8/8 105240a	Cavi elettrici flessibili: sostituzione dei cavi flessibili per l'alimentazione degli utilizzatori posti nella cabina mobile: fino a 60 conduttori, 8 fermate e velocità fino a 0,7 m/s imp.n.42073908 - Anatomia Patologica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'995,00	1'995,00
9/9 105408	Pulsantiera cabina completa: sostituzione della bottoniera con altra avente pulsanti luminosi per la segnalazione delle fermate durante il movimento imp.n.42073908 - Anatomia Patologica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
A RIPORTARE						1,00		25'534,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		25'534,80
	SOMMANO cad					1,00	1'343,68	1'343,68
10 / 10 105414	Pulsantiera piano con display: fornitura in opera di bottoniera di piano con display con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato e led luminoso di posizione di cabina imp.n.42073908 - Anatomia Patologica					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	572,00	2'288,00
11 / 11 105278a	Linee elettriche sostituzione completa: sostituzione delle linee fisse per l'alimentazione dei dispositivi posti lungo il vano corsa, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici: 2 velocità fino a 9 fermate imp.n.42073908 - Anatomia Patologica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'289,00	3'289,00
12 / 12 105079	Bottoniera di manutenzione in quadro di manovra: sostituzione della bottoniera di manutenzione posta nell'armadio contenente il quadro di manovra imp.n.42073908 - Anatomia Patologica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	224,00	224,00
13 / 13 105155b	Centralina oleodinamica: fino a 1.500 kg imp.n.42073907					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5'520,00	5'520,00
14 / 14 105166b	Gruppo valvole oleodinamico sostituzione: fino a 1.500 kg imp.n. 42073907					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'720,00	2'720,00
15 / 15 105174	Olio idraulico fornitura/aggiunta (prezzo al litro) imp.n. 42073907					300,00		
	SOMMANO l					300,00	11,20	3'360,00
16 / 16 105481	Trasporto a discarica autorizzata di materiali di risulta ingombranti imp. n. 42073907					100,00		
	SOMMANO kg					100,00	14,00	1'400,00
17 / 17 ASC.01	Dispositivo pompa a mano per centralina idraulica. imp.n.42073907					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	910,00	910,00
18 / 18 105348	Valvola di sicurezza anticaduta limitatrice di velocità imp. n. 42073907					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	867,00	867,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							47'456,48
	TOTALE euro							47'456,48
	A RIPORTARE							

