



Prot. n.

All.

Catania

COMPUTO METRICO				
VOCE	DESCRIZIONE VOCE	PREZZO UN.	QUANTITA'	TOTALE
1	Fornitura e collocazione di tubi in PVC tipo Geberit, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed in perfetta regola d'arte, per diametro di 150 mm. €/ml.	€ 41,00	30	€ 1.236,00
2	Fornitura e posa in opera di cassetto ventilante conforme alla Direttiva ErP 2015. Cassa autoportante isolata internamente (sp. 55 mm, classe 1) completa di pannelli laterali apribili. Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, direttamente accoppiato con girante pale avanti. Motore asincrono monofase 1 velocità (4 velocità mod. 1/av e 2/4v, 3 velocità per mod. 12/9-6P) con protezione termica a riarmo automatico. Massima temperatura di funzionamento 50°. Cad.	€ 994,00	1	€ 994,00
3	Noleggio Cestello Cad.	€ 412,00	1	€ 412,00
4	Fornitura e posa in opera di barriera a lama d'aria con getto d'aria dall'alto verso il basso, avente le seguenti caratteristiche: mantello in lamiera d'acciaio zincata completo di agganci per la griglia di aspirazione / mandata e fori passanti per l'installazione dell'unità a soffitto dal lato inferiore (possibilità di montare e smontare la barriera d'aria senza intervenire sul controsoffitto). Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accoppiati a motore monofase in classe F autoprotetto con interruttore termico automatico. Protezioni secondo norme CE. Scambiatori per acqua calda in rame con alette in alluminio PN 10 bar a 110°C. Predisposizione per attacco superiore destro da 3/4". Griglia di aspirazione e mandata aria completa di telaio per la finitura del taglio del controsoffitto. La griglia e in alluminio colore RAL 9010 con agganci a scomparsa per garantire completa accessibilità alle parti interne della barriera d'aria. Cad.	€ 230,00	1	€ 230,00



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

Area della Progettazione dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione

Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza

Prot. n.

All.

Catania

5	Fornitura e posa di scossalina o copertina in lamiera naturale o prepatinato a norma EN 988 per raccordi perimetrali e/o copertura. S'intendono compresi nel prezzo le fascette d'aggancio, i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosione, la formazione di gocciolatoi di bordo se necessari, l'esecuzione di raccordi ad angolo impermeabili, le graffature, lo sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. €/mq.	€ 82,45	20	€ 1.649,00
TOTALE				€ 4.521,00

IL R.U.P.

Dott. Ing. P. RICCI

IL TECNICO INCARICATO

GEOM. F. CONTI

Area della Progettazione dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione  
Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza

Via A. di Sangiuliano, 257 - 95131 Catania - tel. 095 7307865 - fax 095 7307868 - e-mail: [ac.apsema@unict.it](mailto:ac.apsema@unict.it)