





**PROGETTO ESECUTIVO: Interventi di manutenzione straordinaria
presso il Corpo A-B del Comparto 10 della C.U. via Santa Sofia - Catania**


I PROGETTISTI:

ASPETTI EDILI

Dott.ssa Arch. Eleonora Porto 

ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI

Geom. Francesco Conti 


Visto
Il Dirigente
Dott. Carlo Vicarelli 



TAVOLA

2

ELENCO PREZZI

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Giovanni Luca Iacona 

SCALA

DATA **Marzo 2019**

AGGIORNAMENTI

FILE

| Num Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1 11.1.1 | Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte euro (cinque/06) | m2 | 5,06 |
| Nr. 2 11.2.1 | Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (sette/55) | m2 | 7,55 |
| Nr. 3 12.1.1 | Fornitura e posa in opera di spinnata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (otto/23) | m2 | 8,23 |
| Nr. 4 21.1.10 | Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto euro (tre/28) | m2 | 3,28 |
| Nr. 5 21.4.7 | Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche attorno alle barre dei ferri di armatura, per consentire l'inserimento della malta di allettamento; asportazione della ossidazione dei ferri di armatura mediante spazzolatura eseguita a mano e/o con smerigliatrice; irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche mediante bucciardatrice o altri mezzi idonei per la creazione di asperità di almeno 5 mm, al fine di favorire l'aggrappo della malta di allettamento; trattamento di tutti i ferri di armatura con malta passivante, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; ricostruzione dello strato di malta copri ferro, per uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica antiritiro, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; applicazione di rete tipo "Nervometal" sull'intera superficie. La rete metallica adeguatamente fissata avrà funzione di supporto idoneo al successivo intervento di intonacatura, questo escluso e valutato a parte con i relativi prezzi di elenco. Sono compresi e compensati nel prezzo: il carico ed il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti di raccolta del cantiere ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m ² di superficie di intradosso del solaio euro (centodiciotto/73) | m2 | 118,73 |
| Nr. 6 26.1.10 | Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: per ogni me e per tutta la durata dei lavori euro (quindici/70) | m2*cm | 15,70 |
| Nr. 7 26.1.11 | Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10 euro (dodici/52) | cadauno | 12,52 |
| Nr. 8 9.1.1 | Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinazzo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150-200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (ventinove/55) | m2 | 21,55 |
| Nr. 9 9.1.5 | Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1mm.), dato in opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (sedici/77) | m2 | 16,77 |
| Nr. 10 9.1.7 | Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinazzo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (ventiquattro/62) | m2 | 24,62 |
| Nr. 11 9.1.9.1 | Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni, Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: nei colori bianco e tenui euro (dieciannove/09) | m2 | 19,09 |
| Nr. 12 A.01 | Rimozione di lastre in cemento armato dello spessore pari a circa 5 cm, previa frammentazione delle lastre in elementi in parti facilmente trasportabili e caricabili su cassone, compreso il carico su cassone e le opere provvisorie occorrenti per portare il materiale a rifiuto a quota del sottostante piano stradale euro (dieciassette/00) | m2 | 17,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 13 A.02 | Rimozione di impermeabilizzazione esistente di copertura piana, composta da guaina bituminosa, di qualsiasi tipo e spessore, non inferiore ad uno strato, escluso il trasporto a rifiuto e gli oneri di conferimento a discarica autorizzata euro (cinque/00) | m2 | 5,00 |
| Nr. 14 A.03 | Smontaggio e rimontaggio delle attuali scossaline metalliche esistenti in prossimità dei giunti tecnici, rimozione e successiva ricollocazione di impianto di messa a terra sulle coperture oggetto di rifacimento dello strato impermeabilizzante, compresa l'eventuale movimentazione degli impianti esistenti nelle aree interessate dagli interventi, l'eventuale sostituzione di parti deteriorate per la rimozione, i fissaggi al nuovo supporto, ripassamento delle lastre in cemento armato (con eventuale sostituzione delle lastre deteriorate) e quant'altro occorra per dare l'impianto funzionante. euro (milleduecento/00) | a corpo | 1'200,00 |
| Nr. 15 A.04 | Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di copertura calpestabile composta da membrana liquida poliuretanica monocomponente che polimerizza con l'umidità atmosferica, ad altissima elasticità e antiradice, stabile ai raggi UV, di colore a scelta della D.L., mediante applicazione con rullo, pennello o airless in due strati, su supporto preventivamente pulito e trattato con apposito primer e applicazione di sigillante per i risvolti, e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte euro (quarantacinque/00) | m2 | 45,00 |
| Nr. 16 A.05 | Smontaggio, riparazione (con sostituzione di pannelli di cartongesso della stessa natura e forma di quella esistente fino al 20% del totale), revisione e rimontaggio del controsoffitto in cartongesso, il tutto compreso delle graffette e del sistema di aggancio al supporto di sostegno, la sostituzione dei pannelli degradati e di elementi di sostegno, accessori di montaggio e fissaggio, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (ventotto/00) | m2 | 28,00 |
| Nr. 17 A.06 | Realizzazione di architrave nel rivestimento murario in corrispondenza delle due porte di emergenza, con elemento in tavellone, da collocare in opera previa la rimozione dei blocchi di rivestimento esistenti al di sopra delle porte e la predisposizione dei dovuti appoggi laterali, nonché la rifinitura dello stesso con intonaco compreso le opere provvisorie, il taglio, l'eventuale demolizione della muratura in breccia, il ferro di armatura, le casseforme, il getto di cls Rck 35N e ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte euro (centoventi/00) | m2 | 120,00 |
| Nr. 18 A.07 | Trasporto a discarica di materiale vario alle discariche autorizzate site nel comprensorio del comune dove si eseguono i lavori per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone e gli oneri di accesso alla discarica euro (trentauno/55) | m3 | 31,55 |
| Nr. 19 A.08 | Operaio comune edile euro (ventinove/30) | h | 29,30 |
| Nr. 20 A.09 | Operaio qualificato edile euro (trentadue/60) | h | 32,60 |
| Nr. 21 A.10 | Oneri della sicurezza così come previsto nell'allegato DUVRI euro (due/11/00) | cadauno | 2'000,00 |

Data, _____