


ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elevatori del Comparto 10 e del Padiglione 13 del Policlinico

COMMITTENTE: Università degli Studi di Catania

Data, 10/04/2019

IL TECNICO
Ing. N. Turrisi



Num Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 105079	Bottoniera di manutenzione in quadro di manovra: sostituzione della bottoniera di manutenzione posta nell'armadio contenente il quadro di manovra euro (duecentoventiquattro/00)	cad	224,00
Nr. 2 105093	Inverter: sostituzione di dispositivo inverter su quadro di manovra esistente per impianti fino a 17 fermate, velocità fino a 1 m/s e potenza fino a 7 HP euro (tremlasecentosedici/00)	cad	3'616,00
Nr. 3 105103	Quadro elettrico manovra oleodinamico manuale: ricablaggio dei conduttori del cavo flessibile sulla morsettiera del quadro di manovra euro (cinquemilatrecentotredici/60)	cad	5'313,60
Nr. 4 105134	Teleruttori di marcia salita discesa sostituzione: sostituzione del gruppo teleruttori per i comandi di forza motrice fino 80 A euro (novecentoventitre/20)	cad	923,20
Nr. 5 105140	Argano: sostituzione encoder euro (millesettecentoventinove/00)	cad	1'729,00
Nr. 6 105155b	Centralina oleodinamica; fino a 1.500 kg euro (cinquemilacinquecentoventi/00)	cad	5'520,00
Nr. 7 105166b	Gruppo valvole oleodinamico sostituzione: fino a 1.500 kg euro (duemilasettecentoventi/00)	cad	2'720,00
Nr. 8 105174	Olio idraulico fornitura/aggiunta (prezzo al litro) euro (undici/20)	l	11,20
Nr. 9 105240a	Cavi elettrici flessibili: sostituzione dei cavi flessibili per l'alimentazione degli utilizzatori posti nella cabina mobile: fino a 60 conduttori, 8 fermate e velocità fino a 0,7 m/s euro (mille novecentonovanta cinque/00)	cad	1'995,00
Nr. 10 105251	Cavo flessibile apparecchio bidirezionale euro (trecentouno/60)	cad	301,60
Nr. 11 105278a	Linee elettriche sostituzione completa: sostituzione delle linee fisse per l'alimentazione dei dispositivi posti lungo il vano corsa, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici: 2 velocità fino a 9 fermate euro (tremladuecentoottantanove/00)	cad	3'289,00
Nr. 12 105348	Valvola di sicurezza anticaduta limitatrice di velocità euro (ottocentosessantasette/00)	cad	867,00
Nr. 13 105350	Combinatore telefonico (esclusa linea telefonica dedicata) euro (millecento/00)	cad	1'100,00
Nr. 14 105351	Kit GSM fornito in opera per il funzionamento del combinatore telefonico mediante simcard euro (novecentonovanta/00)	cad	990,00
Nr. 15 105408	Pulsantiera cabina completa: sostituzione della bottoniera con altra avente pulsanti luminosi per la segnalazione delle fermate durante il movimento euro (milletrecentoquarantatre/68)	cad	1'343,68
Nr. 16 105414	Pulsantiera piano con display: fornitura in opera di bottoniera di piano con display con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato e led luminoso di posizione di cabina euro (cinquecentosettantadue/00)	cad	572,00
Nr. 17 105481	Trasporto a scarica autorizzata di materiali di risulta ingombranti euro (quattordici/00)	kg	14,00
Nr. 18 ASC.01	Dispositivo pompa a mano per centralina idraulica euro (novecentodieci/00)	cadauno	910,00
<p data-bbox="223 1769 367 1792">Data, 10/04/2019</p> <p data-bbox="686 1814 798 1836">Il Tecnico</p> <p data-bbox="686 1836 798 1859">Ing. N. Furrisi</p> 			

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elevatori del Comparto 10 e del Padiglione 13 del Policlinico

QUADRO ECONOMICO IMPIANTI ELEVATORI

A		LAVORI	
A1	Lavori Comparto 10 e Padiglione 13		€ 47.456,48
A2	Oneri della sicurezza		€ 543,52
Sommano A			€ 48.000,00
B		SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA	22,0% su € 48.000,00	pari a : € 10.560,00
B2	Incentivo alle funzioni tecniche pari a	2,0% su € 48.000,00	pari a : € 960,00
B3	Imprevisti		€ 480,00
Sommano B			€ 12.000,00
TOTALE A + B			€ 60.000,00