



**COMPOSTAGGIO ELETTROMECCANICO
PER LA GESTIONE DEGLI SCARTI ORGANICI
DELL'UNIVERSITÀ DI CATANIA**

- SPECIFICHE TECNICHE -

Data Agosto 2025	Il RUP
	Dott.ssa Agata Basile 

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 – AMMONTARE DEL SERVIZIO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	3
ART. 3 - FUNZIONAMENTO E CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE MINIME RICHIESTE	4
ART. 3.1 – COMPOSTIERA CAPACITÀ 25 KG/GIORNO	4
ART. 3.2 – COMPOSTIERA CAPACITÀ 10 KG/GIORNO	5
ART. 4 - INSTALLAZIONE E COLLAUDO.....	6
ART. 5 - FORMAZIONE OPERATORI.....	6
ART. 6 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA	6
ART. 7 - MODALITÀ, CONDIZIONI E TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA	6
ART. 8 - GARANZIA.....	7
ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	7
ART.10 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.....	7
ART.11 CAUZIONI - SPESE CONTRATTUALI	8
ART.12 PENALI.....	8
ART.12.1 PENALE PER MANCATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO	8
ART.13 CLAUSOLA REVISIONE PREZZI.....	9
ART.14 SUBAPPALTO.....	9
ART.15 CORRISPETTIVO	9
ART. 16 – VERIFICA DI CONFORMITA'	10
ART. 17 - DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELL'IMPRESA.....	10
ART. 18 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	10
ART.19 RECESSO ANTICIPATO	11

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura è finalizzata all'allestimento di due postazioni dedicate alla gestione scarti organici per auto-compostaggio tramite l'installazione di compostiere elettromeccaniche. L'adozione di tale tecnologia costituisce una soluzione sostenibile ed ecologica per il trattamento degli scarti organici, contribuendo significativamente alla riduzione dell'impatto ambientale e alla promozione dei principi dell'economia circolare, attraverso la trasformazione degli scarti alimentari e vegetali in fertilizzante naturale.

ART. 2 – AMMONTARE DEL SERVIZIO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio comprende:

- Compostiera elettromeccanica con capacità di 25 kg/giorno per le esigenze dell'Azienda Agraria Sperimentale in località Primosole (contrada Reitana), Catania
- Compostiera elettromeccanica con capacità di 10 kg/giorno per le esigenze della Scuola Superiore di Catania, Via Valdisavioia, 9 Catania
- Installazione e collaudo dei macchinari presso le rispettive sedi
- Attività di formazione per il corretto utilizzo
- Servizio di manutenzione e assistenza annuale

L'importo complessivo presunto per il servizio, di seguito descritto, ammonta a base d'asta presuntivamente ad € 43.600,00 € (diconsi euro quarantatremilaseicento/00) oltre € 856,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 22%.

L'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere compilata in conformità alle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel bando di gara. L'appalto sarà aggiudicato all'operatore economico che presenti l'offerta economica con il ribasso percentuale più elevato sull'importo a base d'asta.

Le offerte saranno impegnative per le imprese concorrenti per il periodo di giorni 180 (centottanta) decorrenti dal termine ultimo stabilito per la presentazione delle stesse.

La documentazione da allegare a corredo dell'offerta dovrà comprendere in originale:

- relazione illustrativa dei macchinari proposti con l'indicazione dell'Impresa produttrice, della serie, del modello, delle loro dimensioni;
- materiale illustrativo quali disegni, depliant, schede tecniche del produttore e/o materiale equivalente, necessario alla completa rappresentazione;

Tutta la documentazione e il materiale illustrativo e tecnico allegato dovrà essere contrassegnato con timbro e firma del concorrente.

Ciascun concorrente all'appalto dovrà presentare la propria offerta e proposta progettuale in conformità a quanto specificato negli articoli precedenti; potrà tuttavia proporre quelle varianti e alternative che riterrà opportune, tenendo presente la funzionalità complessiva della realizzazione e tutte le altre condizioni tecniche ed amministrative del presente Capitolato.

ART. 3 - FUNZIONAMENTO E CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE MINIME RICHIESTE

La compostiera elettromeccanica dovrà accelerare il processo di compostaggio attraverso un sistema automatizzato di miscelazione, aerazione e controllo della temperatura e dell'umidità. Le fasi principali del ciclo di funzionamento includono il caricamento degli scarti organici, la frammentazione e miscelazione, la decomposizione accelerata (mantenendo una temperatura ottimale tra 50°C e 70°C per i batteri termofili), l'aerazione e gestione dell'umidità, e infine la maturazione e raccolta del compost.

ART. 3.1 – COMPOSTIERA CAPACITÀ 25 KG/GIORNO

Le caratteristiche tecniche minime richieste per la compostiera con capacità 25 kg/giorno sono le seguenti:

- **Capacità di trattamento:** 25 kg/giorno di scarti organici
- **Materiale di costruzione:** Realizzazione in acciaio INOX SS304 per tutte le parti a contatto con gli scarti.
- **Ingombro e peso (dimensioni standard):** L 1500 x P 700 x H 1200 mm; Peso: 500 kg
- **Sistema di frammentazione/triturazione:** Il sistema meccanico dovrà tritare i rifiuti in particelle più piccole per accelerare la decomposizione.
- **Sistema di miscelazione:** tamburo rotante dovrà mescolare il materiale per garantire una distribuzione omogenea dell'umidità e dell'ossigeno.
- **Controllo temperatura:** Il sistema deve mantenere una temperatura ottimale (tra 50°C e 70°C) per favorire l'azione dei batteri termofili. È richiesto un sistema di riscaldamento in grado di garantire il raggiungimento di una temperatura del materiale non inferiore a 55°C per almeno 72 ore, come previsto dalla legislazione vigente.
- **Aerazione e gestione dell'umidità:** Un sistema di ventilazione controllata dovrà regolare il livello di ossigeno e umidità per prevenire cattivi odori e favorire un compostaggio aerobico efficiente. Deve essere presente un sistema di aspirazione aria.
- **Decomposizione accelerata e riduzione del rifiuto:** Il trattamento dovrà garantire una riduzione del volume di rifiuto organico dell'80-90%.
- **Gestione odori:** La compostiera deve essere dotata di meccanismi di gestione e abbattimento degli odori (es. collegamento in fognatura o filtro a carboni attivi) per ridurre emissioni indesiderate.
- **Pannello di controllo e automazione:** Funzionamento completamente automatico. Presenza di PLC intelligente. Pannello touch screen (es. 7,7") con controllo umidità, sensore di errore e segnale di pieno con indicatore luminoso, pannello protetto da PW.

- **Connettività e monitoraggio:** La macchina dovrà avere connettività a internet, sistema di monitoraggio con SIM e accesso a cloud per la gestione dei dati. Dovrà essere in grado di salvare i dati in locale e inviarli su WEB.
- **Sonde e sensori:** Sensore per il rilevamento del diossido di carbonio (CO₂) nella camera di compostaggio per la rilevazione del livello di ossigeno. Sarà necessario un sistema gestionale con sonde di rilevazione per il costante monitoraggio delle temperature di processo.
- **Portelli:** L'uscita del compost deve avvenire a flusso continuo da apposito bocchettone accoppiabile con contenitori carrellati per facilitare il riempimento e la sostituzione.
- **Caratteristiche elettriche:**
 - Alimentazione trifase, 415 V
 - Potenza impiegata: 3,2 kW
- **Manuale d'istruzioni:** Dovrà essere fornito un manuale d'istruzione in fase di gara.

ART. 3.2 – COMPOSTIERA CAPACITÀ 10 KG/GIORNO

Le caratteristiche tecniche minime richieste per la compostiera con capacità 10 kg/giorno sono le seguenti:

- **Capacità di trattamento:** 10 kg/giorno di scarti organici
- **Materiale di costruzione:** Realizzazione in acciaio INOX SS304 per tutte le parti a contatto con i rifiuti.
- **Ingombro e peso (dimensioni standard):** L 1000 x P 700 x H 1200 mm; Peso: 500 kg
- **Sistema di frammentazione/triturazione:** Il sistema meccanico dovrà tritare i rifiuti in particelle più piccole per accelerare la decomposizione.
- **Sistema di miscelazione:** tamburo rotante dovrà mescolare il materiale per garantire una distribuzione omogenea dell'umidità e dell'ossigeno.
- **Controllo temperatura:** Il sistema deve mantenere una temperatura ottimale (tra 50°C e 70°C) per favorire l'azione dei batteri termofili. È richiesto un sistema di riscaldamento in grado di garantire il raggiungimento di una temperatura del materiale non inferiore a **55°C per almeno 72 ore**, come previsto dalla legislazione vigente.
- **Aerazione e gestione dell'umidità:** Un sistema di ventilazione controllata dovrà regolare il livello di ossigeno e umidità per prevenire cattivi odori e favorire un compostaggio aerobico efficiente. Deve essere presente un sistema di aspirazione aria.
- **Decomposizione accelerata e riduzione del rifiuto:** Il trattamento dovrà garantire una riduzione del volume di rifiuto organico dell'80-90%.
- **Gestione odori:** La compostiera deve essere dotata di meccanismi di gestione e abbattimento degli odori (es. collegamento in fognatura o filtro a carboni attivi) per ridurre emissioni indesiderate.
- **Pannello di controllo e automazione:** Funzionamento completamente automatico. Presenza di PLC intelligente. Pannello touch screen (es. 7,7") con controllo umidità, sensore di errore e segnale di pieno con indicatore luminoso, pannello protetto da PW.
- **Connettività e monitoraggio:** La macchina dovrà avere connettività a internet, sistema di monitoraggio con SIM e accesso a cloud per la gestione dei dati. Dovrà essere in grado di salvare i dati in locale e inviarli su WEB.

- **Sonde e sensori:** Sensore per il rilevamento del diossido di carbonio (CO₂) nella camera di compostaggio per la rilevazione del livello di ossigeno. Sarà necessario un sistema gestionale con sonde di rilevazione per il costante monitoraggio delle temperature di processo.
- **Portelli:** L'uscita del compost deve avvenire a flusso continuo da apposito bocchettone accoppiabile con contenitori carrellati per facilitare il riempimento e la sostituzione.
- **Caratteristiche elettriche:**
 - Alimentazione trifase, 415 V
 - Potenza impiegata: 3,2 kW
- **Manuale d'istruzioni:** Dovrà essere fornito un manuale d'istruzione in fase di gara.

ART. 4 - INSTALLAZIONE E COLLAUDO

L'installazione e il collaudo sono da concordare con il fornitore.

- Il fornitore dovrà mettere a disposizione 2 tecnici per 2 giorni per l'installazione e il collaudo.
- All'atto della consegna, l'Amministrazione sottoporà la fornitura a collaudo elettromeccanico in contraddittorio con il rappresentante della ditta fornitrice, al fine di verificare la funzionalità del prodotto e la rispondenza alla normativa vigente, al presente capitolato, alla manualistica d'uso e alla documentazione tecnica.
- Eventuali difformità accertate e documentate durante il collaudo dovranno essere rimosse dal fornitore entro un termine perentorio di **30 giorni** dalla data del verbale di contestazione.

ART. 5 - FORMAZIONE OPERATORI

La ditta fornitrice dovrà effettuare a proprie spese, con personale qualificato, un corso di addestramento tecnico del personale adibito all'uso della compostiera elettromeccanica.

- L'addestramento dovrà essere effettuato presso la sede dell'Università di Catania.
- La durata minima del corso dovrà essere di **4 ore** per macchinario.
- Tutte le informazioni date dovranno risultare chiare e comprensibili, e la ditta dovrà trasmettere copia del materiale didattico utilizzato.
- Al termine della formazione, la ditta dovrà consegnare un apposito attestato di avvenuta formazione e istruzione, controfirmato dal personale formato.

ART. 6 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Le operazioni di manutenzione straordinaria dovranno essere incluse per una durata minima di un anno dalla data di collaudo, comprensiva di costi di manodopera, materiale e parti necessarie. Dovranno essere svolti 3 interventi per il primo anno. Si richiede che i tempi di intervento, a seguito di richiesta, non siano superiori ai 7 giorni naturali e consecutivi.

ART. 7 - MODALITÀ, CONDIZIONI E TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA

Lo svolgimento del servizio oggetto di gara dovrà avvenire entro e non oltre **120 giorni naturali e consecutivi** dalla sottoscrizione del contratto, come previsto da analoghi capitolati. L'operatore economico dovrà comunicare la data prevista per la consegna con un preavviso di 10 giorni. Tutte le spese ed i rischi relativi a trasporto e consegna saranno a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

ART. 8 - GARANZIA

La garanzia dovrà essere di **24 mesi** dalla data di installazione/collaudo. Sono esclusi dalla garanzia i danni dovuti all'introduzione di materiale duro (metalli, pietre, grossi rami/articoli in legno, plastica dura, vetro o ceramica, altro materiale inorganico), fluttuazioni di tensione, danni da acqua, uso improprio o manipolazione impropria della macchina, uso da parte di personale non autorizzato o mancata manutenzione/inosservanza del manuale d'uso.

ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati devono possedere i requisiti generali di idoneità morale e di capacità professionale di cui rispettivamente agli artt. 94 e 100 del D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice degli Appalti.

ART.10 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria i seguenti oneri e obblighi:

- l'adozione nella esecuzione delle prestazioni dei procedimenti e di tutte le cautele che valgano a prevenire la possibilità di danni ai beni della S.A. e di terzi e specialmente di infortuni alle persone addette al servizio ed ai terzi, in osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Ogni responsabilità, in caso di infortuni o per danni nell'esecuzione del servizio o per fatto dei suoi incaricati, ricadrà, pertanto, sulla Ditta aggiudicataria restandone sollevata la S.A.;
- l'applicazione nei confronti dei propri dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, impiegati nell'esecuzione del servizio, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali applicabili, alla data del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta aggiudicataria per tutto il periodo di validità del contratto d'appalto anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura o dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. È facoltà della S.A. richiedere, in qualsiasi momento, alla Ditta aggiudicataria di comprovare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali ai lavoratori impiegati nel Servizio. Qualora la Ditta non risulti in regola con i suddetti obblighi, l'Amministrazione provvederà ad applicare una ritenuta fino

al 20% dell'importo del corrispettivo dovuto. La ritenuta sarà svincolata soltanto previa esibizione da parte della Ditta aggiudicataria della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, senza che l'Impresa stessa possa vantare alcuna pretesa per il mancato o ritardato pagamento.

- il ripristino a propria cura e spese, di locali, manufatti, infissi, pavimenti, impianti o quant'altro sia stato accidentalmente danneggiato durante l'esecuzione della fornitura, così come sarà accertato ad insindacabile giudizio dal referente della S.A.;

La Ditta aggiudicataria si obbliga a sollevare la S.A. da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa, da parte di dipendenti dell'Impresa ai sensi dell'articolo 1676 del codice civile e così come si obbliga a manlevare la S.A. da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato;

Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intende conglobato nei prezzi offerti dalla Ditta aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta,

Il suddetto elenco degli obblighi ed oneri a carico della Ditta aggiudicataria, non è esaustivo; pertanto, ove si rendesse necessario adempiere ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali, questi sono a completo carico della Ditta aggiudicataria.

ART.11 CAUZIONI - SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023, l'Impresa assuntrice per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106, del D. Lgs. 36/2023, pari al 5 per cento dell'importo di contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione e l'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo all'espletamento della verifica di conformità.

ART.12 PENALI

Le penali saranno applicabili per ritardo nella esecuzione della fornitura o mancato svolgimento della stessa non giustificato ed esclusivamente imputabile alla Ditta aggiudicataria.

È fatto obbligo all'impresa di effettuare la consegna nei tempi e nei modi previsti e/o concordati con il referente della S.A. In caso di inadempienza verrà applicata una penale secondo quanto previsto art. 126. D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

ART.12.1 PENALE PER MANCATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per la mancata esecuzione verrà trattenuta una somma pari al 10% dell'importo contrattuale: gli importi delle penali applicate saranno detratte dagli importi delle fatture emesse e/o saranno incamerate dal deposito cauzionale definitivo prestato dalla ditta. In tale ultimo caso, l'applicazione della penale darà luogo all'incameramento della corrispondente quota dalla cauzione, con obbligo della ditta di provvedere alla sua reintegrazione entro 15 giorni. La ditta riconosce alla S.A. il diritto di applicare le penali secondo le modalità sopra espresse. L'errata esecuzione di un intervento sarà equiparata alla mancata esecuzione.

ART.13 CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, si applica la seguente clausola di revisione dei prezzi. In caso di variazioni dei prezzi dei materiali e di altri costi direttamente imputabili all'esecuzione dei lavori, superiori al 3% dell'importo complessivo dell'appalto, sarà effettuata una revisione dei prezzi. La revisione sarà effettuata in misura pari all'80% della variazione dei costi effettivamente sostenuta dall'appaltatore, sulla base di indici ISTAT o di altri indici ufficiali riconosciuti e applicabili. L'appaltatore dovrà presentare apposita istanza motivata, corredata della documentazione attestante le variazioni di costo.

L'appaltatore dovrà presentare apposita istanza motivata alla stazione appaltante, corredata da:

- Elenco dettagliato dei materiali e dei costi interessati dalla variazione, specificando le quantità e i prezzi unitari originari e quelli correnti;
- Documentazione comprovante le variazioni di costo, quali fatture, preventivi, listini prezzi e indici ISTAT o altri indici ufficiali applicabili;
- Tabulati riepilogativi che evidenzino l'importo complessivo della variazione richiesta.

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare la fondatezza dell'istanza e di richiedere all'appaltatore ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria. La stazione appaltante comunicherà all'appaltatore l'esito della verifica e, in caso di accoglimento dell'istanza, provvederà alla liquidazione delle somme dovute.

ART.14 SUBAPPALTO

Con le limitazioni e prescrizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 ai concorrenti è data la possibilità di subappaltare a terzi. Nei casi di subappalto autorizzati, rimane impregiudicata la responsabilità dell'impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

L'Amm.ne non corrisponderà al subappaltatore l'importo dei lavori eseguiti e, pertanto, è fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART.15 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per come determinato in sede di aggiudicazione, si intende comprensivo di tutte le spese, oneri fiscali, obblighi previsti nel presente capitolato e nell'elaborato contenente modalità di partecipazione e di svolgimento della gara; nonché comprensivo di ogni altro onere a carico dell'impresa sulla base delle norme in vigore, ed in connessione con l'esecuzione del contratto, quali ad es. il confezionamento, l'imballaggio ed il trasporto fino al luogo indicato per la consegna, installazione e pulizia finale dei locali etc.. Detto corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile e non sarà soggetto a variazioni o revisione.

Il pagamento avverrà entro 60 gg dalla emissione del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità previa presentazione di fattura fiscale che dovrà pervenire esclusivamente in modalità elettronica.

L'Appaltatore è consapevole ed accetta che il termine dei 60 gg per il pagamento decorrerà solo ad intervenuta presentazione della documentazione indicata alle precedenti lett. a) da parte sua in forma completa.

Rimangono totalmente a carico dell'impresa aggiudicataria le spese sostenute per la partecipazione alla gara, le spese sostenute dall'Amm.ne per l'espletamento della stessa, tranne quelle di pubblicità, nonché le spese di scritturazione, copie, stampe, etc., gli oneri fiscali di bollo e di registro.

ART. 16 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Le operazioni per l'emissione del Certificato di verifica di conformità avranno inizio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data dell'ultimo verbale di presa in consegna attestante il completamento totale delle attività e saranno portate a compimento nel termine di giorni 90 (novanta) dall'inizio, con l'emissione del relativo verbale e l'invio dei documenti all'Amm.ne.

L'Impresa dovrà a propria cura e spese, mettere a disposizione della persona incaricata alla verifica di conformità gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti, oltre il ripristino e/o sostituzione di tutte le parti delle forniture deteriorate a seguito dell'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, disposte per le operazioni di verifica delle forniture.

ART. 17 - DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELL'IMPRESA

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art.46 del Capitolato d'oneri generale per le forniture ed i servizi di competenza del Provveditorato Generale dello Stato, con estensione della garanzia su tutti gli articoli forniti a 2 anni complessivamente, che si intendono estese anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle forniture medesime.

ART. 18 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Si richiamano integralmente le disposizioni sull'osservanza delle condizioni di lavoro, di cui all'art.10 del Capitolato d'oneri generale per le forniture ed i servizi di competenza del Provveditorato Generale dello Stato.

Dovranno essere inoltre rispettate tutte le norme in materia di sicurezza, con specifico riferimento alle attività relative al cantiere edile, assicurando tutte le operazioni di coordinamento con altre imprese presenti nei luoghi oggetto della fornitura.

Per le inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro e/o da Enti preposti alla gestione delle assicurazioni sociali e previdenziali, l'Amm.ne si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

L'Impresa è responsabile dell'ordine e della disciplina del proprio personale ed operai, impegnandosi ad allontanare tempestivamente il personale che, a giudizio dell'Amm.ne, non fosse idoneo agli incarichi affidatigli.

ART.19 RECESSO ANTICIPATO

La S.A. si riserva la facoltà di recesso dal rapporto, senza riconoscimento di danni, anche prima della scadenza, nei seguenti casi:

- constatazioni di negligenze reiterate e particolarmente gravi in numero superiore a tre (notificate a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata) senza che la Ditta abbia fornito esauritive controdeduzioni entro tre giorni dalla contestazione;
 - errata o mancata esecuzione della fornitura;
 - gravi inadempimenti rispetto agli obblighi della ditta aggiudicataria nei confronti del proprio personale;
 - gravi inadempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;
 - gravi inadempimenti rispetto a quanto previsto nelle norme generali.
-