



PROGETTO ESECUTIVO: **Progetto per la riqualificazione di alcune infrastrutture presenti nel complesso sportivo dell'Università degli Studi di Catania presso il C.U. di S.Sofia**

I PROGETTISTI:

Dott. Ing. Giovanni Luca Iacona
Dott.ssa Arch. Eleonora Porto

Visto
Il Dirigente
Dott. Carlo Vicarelli



TAVOLA

8

**STIMA INCIDENZA
MANODOPERA**

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Antonjo Nigro

SCALA

DATA Settembre 2019

AGGIORNAMENTI

FILE

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 AP.01	Rimozione dell'esistente pacchetto di pavimento in legno, fissato su supporto ligneo, compreso schiodatura e sfilatura dei chiodi, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, il trasporto a discarica, gli oneri di accesso alla discarica SOMMANO m2	676,49	20,00	13'529,80	6'928,61	51,210
2 AP.02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva "Area-elastic" secondo la normativa EN14904 classe A4, composto da listoni in massello faggio prefinito, con spessore da 22mm, ... to incluso la preparazione del sottofondo, e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte SOMMANO m2	655,13	130,00	85'166,90	32'985,14	38,730
3 AP.03	Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno massello di mm 40x40, incluso ogni onere necessario per dare il lavoro completo a regola d'arte. SOMMANO m	106,80	22,00	2'349,60	790,64	33,650
4 AP.04	Realizzazione di segnatura di campo di pallavolo e di pallacanestro con opportune vernici antiscivolo omologate dalla federazione FIPAV secondo la normativa vigente. SOMMANO a corpo	1,00	3'000,00	3'000,00	522,90	17,430
5 I.02	Operaio comune SOMMANO h	120,00	29,30	3'516,00	3'516,00	100,000
6 SIC.01	Per oneri della sicurezza così come descritti nell'allegato DUVRI SOMMANO cadauno	1,00	1'345,76	1'345,76	538,30	40,000
	Parziale LAVORI A MISURA euro			108'908,06	45'281,59	41,578
	T O T A L E euro			108'908,06	45'281,59	41,578
	A R I P O R T A R E					